

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Osiedle mieszkaniowe "Giszowiec Kasztany"
Remont ciągów pieszych na terenie zielonym

Adres: Pod Kasztanami 41-83 - teren zielony osiedla
40-462 Katowice

Kody CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Krasińskiego 14
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty remontowe			
1.1	KNR 2-31 0401-0200	Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV (61,0+105,0+87,0+12,00+15,00+12,00+10,2+88,00)*2	m m	780,400	780,400
1.2	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod kraw niki zwykłe 1,0*0,15*0,15*780,40	m3 m3	17,559	17,559
1.3	KNR 2-31 0407-0500	Obrze a betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementow - Monta obrze a na wysoko ci chodnika 1,0*780,40	m m	780,400	780,400
1.4	KNR 6 1104-0600	Przeło emnie nawierzchni chodnika z kostki betonowej ozdodnej, na podsypce cementowo-piaskowej,spoiny wypełnione zapraw cementow (nowa kostka ok. 10 % ten sam typ i rodzaj) 780,00	m2 m2	780,000	780,000
2		Roboty ko cowe			
2.1	Kal. własna	Uporz dkowanie terenu, wywiezienie i utylizacja materiałów odpadowych i gruzu. 9	kpl. kpl.	9,000	9,000