

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:
modernizację/budowę instalacji monitoringu poprzez wymianę lub/i dostawę oraz montaż urządzeń do monitoringu cyfrowego IP wraz z wymianą okablowania teletechnicznego na osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul.:

a) Obroki 43:

- 1) Switch PoE 9-portowy S98 1 szt.
- 2) Kabel skrętka UTP kat.5e.Outdoor, 305 mb. Blue Line ok. 2 kartony
- 3) Adapter do kamer tubowych HQVISION HQ-ATB, biały 4 szt.
- 4) Adapter do kamer kopułkowych HQVISION HQ-ADB 2 szt.
- 5) Kamera megapixelowa kopułkowa HQ-MP2028BD-E-IR 2 szt.
- 6) Kamera megapixelowa tubowa HQ-MP202812LT-IR-E 4 szt.
- 7) Szafka CATV 500x500x200 TPR-7 1 szt.
- 8) Szafka CATV 300x300x100 TPR-3 1 szt.
- 9) Modulator HDMI-> DVB-T 8200 Johansson 1 szt.
- 10) Rejestrator sieciowy NVR 8 kanałów 1 szt.
- 11) Zestaw nadawczo - odbiorczy (transmisja bezp.) 1 kpl
- 12) Materiały pomocnicze (np. wtyki, złącza, gniazda itp.)
- 13) Montaż instalacji telekomunikacyjnej
- 14) Konfiguracja

b) Krasińskiego 14-14k:

- 1) Adapter do kamer kopułkowych HQVISION HQ-ADB 15 szt.
- 2) Adapter do kamer tubowych HQVISION HQ-ATB, biały 16 szt.
- 3) Kamera megapixelowa kopułkowa HQ-MP2028BD-E-IR 15 szt. (w tym 1 szt. z możliwością rejestracji dźwięku)
- 4) Kamera megapixelowa tubowa HQ-MP202812LT-IR-E 16 szt.
- 5) Szafa 19" 12U/450 - wisząca złożona, kolor czarny 1 szt.
- 6) Switch PoE 24x PoE Netgear 1 szt.
- 7) Switch PoE 9-portowy S98 1 szt.
- 8) Kabel skrętka UTP kat.5e.Outdoor,305 mb. Blue Line ok. 6 kartonów
- 9) Patch panel 19" 1U, 24x keystone, bez gniazd 2 szt.
- 10) Złącze keystone UTP-5e 180° 48 szt.
- 11) Kabel Lan 0,5 m - niebieski 35 szt.
- 12) Materiały pomocnicze (np. wtyki, złącza, gniazda itp.)
- 13) Montaż instalacji telekomunikacyjnej
- 14) Konfiguracja

c) Skowrońskiego 3-3a; Skowrońskiego 2,2a,4, Równoległa 7,8:

- 1) Uchwyt LCD SU 600x400 1 szt.
- 2) Złącze HDMI - HDMI 5,0 mb 3D, Ethernet 1 szt.
- 3) Monitor wielkoformatowy LG 42" 42LS33A 1 szt.
- 4) Rejestrator sieciowy HQ NVR 3204E 1 szt.
- 5) Dysk HDD WD Red WD40EFRX 4 TB 1 szt.
- 6) Adapter do kamer kopułkowych HQVISION HQ-ADB 15 szt.
- 7) Adapter do kamer tubowych HQVISION HQ-ATB, biały 7 szt.
- 8) Kamera megapixelowa kopułkowa HQ-MP2028BD-E-IR 15 szt.

- 9) Kamera megapixelowa tubowa HQ-MP202812LT-IR-E 7 szt.
- 10) Szafa 19" 6U/600 - wisząca, kolor czarny 1 szt.
- 11) Listwa Zasilająca Rack 19" 1 szt.
- 12) Switch PoE 24x PoE Netgear 1 szt.
- 13) Patch panel 19" 1U, 24x keystone, bez gniazd 1 szt.
- 14) Złącze keystone UTP-5e 180° 24 szt.
- 15) Kabel Lan 0,5 m - niebieski 20 szt.
- 16) Kabel skrętka UTP kat.5e.Outdoor,305 mb Blue Line ok. 4 kartony
- 17) Konwerter światłowodowy -> RJ45 - zestaw 1 szt.
- 18) Kabel światłowodowy SL-JH , cztery włókna 4x9/125 100 mb
- 19) Materiały pomocnicze (np. wtyki, złącza, gniazda itp.)
- 20) Montaż instalacji telekomunikacyjnej
- 21) Konfiguracja

a) Pod Kasztanami 41-83:

- 1) Szafa 19" 9U/450 - wisząca złożona, kolor czarny 1 szt.
- 2) Wentylator do szaf RACK 230V 2 szt.
- 3) Obudowa hermetyczna IP65 310x410x170 C.1602 4 szt.
- 4) Listwa Zasilająca Rack 19" 230VAC - 8 gniazd 1 szt.
- 5) Rejestrator sieciowy HQ NVR3204E 1 szt.
- 6) Dysk HDD WD Red WD40EFRX 4 TB 2 szt.
- 7) Switch PoE 24 x GE 4x SFP 1 szt.
- 8) Patch panel 19" 1U, 24x keystone, bez gniazd 1 szt.
- 9) Złącze keystone UTP-5e 180° 24 szt.
- 10) Półka Do Szafy 19" 45cm 1 szt.
- 11) Switch PoE 5-portowy S54 4 szt.
- 12) Kabel YDY 3 x 1,5 mm² ok. 120 mb
- 13) Kabel światłowodowy SL-JH , cztery włókna 4x9/125 ok. 200 mb
- 14) Konwerter światłowodowy -> RJ45 - zestaw 1 szt.
- 15) Kabel skrętka UTP kat.5e.Outdoor,305 mb Blue Line ok. 6 kartonów
- 16) Rura karbowana wzmocniona 25m 6 szt.
- 17) Uchwyt słupowy kamery 16 szt.
- 18) Montaż dostarczonych masztów 4 szt.
- 19) Kamera IP tubowa Devor IP-TM5090.W 31 szt.
- 20) Kabel Lan 0,5 m - niebieski 35 szt.
- 21) Materiały pomocnicze (np. wtyki, złącza, gniazda itp.)
- 22) Rura instalacyjna 18 mm (3mb), RL18BI 30 szt.
- 23) Rura instalacyjna 18 mm uchwyt rury, biały 100 szt.
- 24) Rura instalacyjna 18 mm złączka giętka, biała 20 szt.
- 25) Rura instalacyjna 18 mm złączka sztywna, biała 20 szt.
- 26) Monitor AOC e970swn 18,5" LED 1 szt.
- 27) Konfiguracja
- 28) Montaż instalacji telekomunikacyjnej

Uwaga! Przed złożeniem oferty cenowej należy zapoznać się z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna na osiedlach mieszkaniowych – administratorzy nieruchomości w wykazie poniżej). Po wykonaniu prac należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

2. Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie: **Obroki 43; Krasińskiego 14-14k; Skowrońskiego 3-3a; Skowrońskiego 2,2a,4, Równoległa 7,8; Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach**
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: **do dnia 31.07.2017r.**
4. Wymagany okres rękojmi lub/ i gwarancji: **4 lata**
5. Składanie ofert za pośrednictwem oferty@tbs.katowice.pl w tytule/temacie należy wpisać nr zamówienia **16/2017/PŁ**
Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien zawierać nr i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.
6. Termin składania ofert **11.05.2017r.** do godz. **10.00**
7. Warunki płatności **14** dni od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem z konta zamawiającego
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marta Martewicz 32-253-77-85 wew. 716 dla nieruchomości przy ul. Krasińskiego 14-14k; Skowrońskiego 3-3a; Skowrońskiego 2,2a,4, Równoległa 7,8; Paweł Kozubowski 32-253-77-85 wew. 729 dla nieruchomości przy ul. Krasińskiego 14-14k; Skowrońskiego 3-3a; Skowrońskiego 2,2a,4, Równoległa 7,8; Pod Kasztanami 41-83 oraz Dariusz Kołodziejczyk 32-253-77-85 wew. 751 i Robert Majewski 32-253-77-85 wew. 732 dla nieruchomości przy ul. Obroki 43 w Katowicach, a także Patryk Łaskawiec 32-253-77-85 wew. 743
9. Termin związania z ofertą **90** dni
10. Dodatkowe wymagania zamawiającego względem wykonawcy*:
 - oferta winna bezwzględnie zawierać adres nieruchomości której dotyczy zamówienie określony w niniejszym zapytaniu. Złożona oferta cenowa przez Wykonawcę będzie zawierała ostateczną kwotę (kwota ryczałtowa) i będą w niej zawarte wszelkie materiały i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
 - posiadanie przez wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę **minimum 150 000,00 zł.**
 - posiadanie referencji: **TAK,**
 - do oferty należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
 - oferta cenowa winna zawierać kwoty za wykonanie prac polegających na modernizacji bądź budowie monitoringu na poszczególnych nieruchomościach,
 - miejsce montażu elementów systemu monitoringu (np. kamer) zostanie wskazane przez Zamawiającego,
 - nowe okablowanie wewnątrz budynków winno być zabudowane podtynkowo (nie dopuszcza się wykonania nowej instalacji kablowej natynkowo np. w peszlach, korytkach itp.),
 - zdemontowane przez Wykonawcę urządzenia systemu monitoringu, a w szczególności kamery, rejestratory itp. zostaną złożone w siedzibie Zamawiającego wraz z wykazem zdemontowanych elementów na poszczególnych nieruchomościach,
 - wszelkie materiały użyte przy realizacji niniejszego zlecenia powinny być dobrej jakości i fabrycznie nowe,
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (komputerowej) , w języku polskim.
12. Treść oferty zgodnie z załączonym formularzem – OFERTA -

Wyjaśnienia:

1. Jeżeli dane pole tekstowe nie będzie wypełniane wpisać „nie dotyczy”

Specjalista ds. administrowania
nieruchomościami


Patryk Łaskawiec

str. 3

Kierownik Sekcji
Zasoby własne i remonty

Stanisław Aleksander