

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni podwórza budynku mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Słowackiego 27/Opolska 2, Katowice  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  
ADRES INWESTORA : ul. Opolska 2, Słowackiego 27, Katowice

*Jarosław Korick*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont nawierzchni podwórza budynku mieszkalnego</b>					
1	KNR 4-01 0535-08 ST-01.01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		0.3*28.85	m <sup>2</sup>	8.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.655</b>
2	KNR 2-02 1216-01 ST-01.01 analogia	Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m <sup>2</sup> - demontaż rusztów naswietli piwnicznych M=0, R=0,5	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01 0212-03 ST-01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- rozebranie elementów naswietli	m <sup>3</sup>		
		1.02*0.55*0.2+0.22*(1.02+0.8+0.80)*0.5+0.5*0.08*0.58	m <sup>3</sup>	0.424	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.424</b>
4	KNR 4-01 0212-01 ST-01.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- skucie nawierzchni podwórka	m <sup>3</sup>		
		37.96*0.06	m <sup>3</sup>	2.278	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.278</b>
5	KNR 4-01 0201-02 ST-01.01 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych- szalunek z blachy trapezowej	m <sup>2</sup>		
		1.1*0.6	m <sup>2</sup>	0.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.660</b>
6	KNR 4-01 0202-02 ST-01.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
		10	kg	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNR 4-01 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01 ST-01.01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		1.02*0.55*0.2	m <sup>3</sup>	0.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.112</b>
8	KNR 2-31 0606-03 ST-01.01 analogia	Odwodnienie liniowe szerokości 15 cm - dostawa i montaż wraz z podłączeniem do studzienki	m		
		1.7	m	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
9	KNR 2-31 0606-03 ST-01.01 analogia	Odwodnienie liniowe szerokości 10 cm( przy drzwiach)- dostawa i montaż wraz z podłączeniem do studzienki	m		
		1.3	m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
10	KNR 2-15 0205-01 ST-01.01 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową- podłączenie do studzienki kanalizacyjnej	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 2-15 0208-02 ST-01.01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	NNRNKB 202 1132-01 ST-01.01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy Ceresit CN 83 z dodatkiem Ceresit CC 81 o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		37.96	m <sup>2</sup>	37.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.960</b>
13	ST-01.01 kalk. własna	Montaż taśmy rozprężnej wzdłuż ścian	m		
		28.85	m	28.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.850</b>
14	ZKNR C-1 0305-01 ST-01.01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych BT 18. Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej - Ceresit BT 26	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		37.96	m <sup>2</sup>	37.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.960</b>
15	ZKNR C-1 0305-03 ST-01.01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych BT 18 - przyklejanie na powierzchni poziomej. 37.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.960</b>
16	ZKNR C-1 0305-07 ST-01.01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych BT 18. Wklejenie narożników- wywnięcie na ścianę 28.85	szt. szt.	28.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.850</b>
17	NNRNKB 202 1130-02 ST-01.01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - warstwa spadkowa Ceresit CN 87 z wykonaniem dylatacji 37.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.960</b>
18	NNRNKB 202 1130-03 ST-01.01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 35 37.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.960</b>
19	KNR 2-02 1106-07 ST-01.01	Dopłata za zbrojenie siatką stalową- siatka z prętów fi 4 mm o oczku 15x15 37.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.960</b>
20	KNR 4-01 0705-02 ST-01.01 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami- uzupełnienie tynku wzdłuż ścian pod nowa obróbkę blacharską 28.85	m m	28.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.850</b>
21	NNRNKB 202 0541-02 ST-01.01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 8.655	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.655</b>
22	NNRNKB 202 1134-01 ST-01.01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Betongrunt* - powierzchnie poziome 37.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.960</b>
23	ST-01.01 kalk. własna	Wykonanie posadzki antypoślizgowej poliuretanowej do betonu odpornym na czynniki atmosferyczne w kolorze szarym np. Betondur UV lub równoważny materiał 37.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.960</b>
24	KNR-W 2-02 0504-02 ST-01.02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe- dobudówka 0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
25	NNRNKB 202 0541-02 ST-01.02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 3.6*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
26	KNR 4-01 0108-11 0108-12 ST-01.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 0.424+2.278	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.702</b>
27	ST-01.01 kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 2.702	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.702</b>