

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-08 ¹⁾	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 4.74*2.34*2+5.92*2.34*2 ✓	m ² m ²	49.889	
				RAZEM	49.889
2	KNR 4-02 0520-06 ²⁾	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żeberowych o dług. 2.0 m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR INSTAL 0309-09 ³⁾	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-02 1040-05 z.o. 2.11. ⁴⁾	Ścianki aluminiowe - bud.o wysokości 42 m wykonane zgodnie z projektem wykonawczym termomodernizacji obiektu 4.74*2.34*2 ✓	m ² m ²	22.183	
				RAZEM	22.183
5	KNR-W 2-02 1040-05 z.o. 2.11. ⁴⁾	Ścianki aluminiowe - bud.o wysokości 42 m wykonane zgodnie z projektem termomodernizacji obiektu 5.92*2.34*2 ✓	m ² m ²	27.706	
				RAZEM	27.706
6	KNR 4-04 1107-01 analogia ⁵⁾	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - koszty wywozu złomu i gruzu pokryje Wykonawca w ramach złomowania elementów metalowych 4.74*2.34*2+5.92*2.34*2	m ² m ²	49.889	
				RAZEM	49.889
7	KNR 4-01 0354-08 ¹⁾	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.48*2.4*2 ✓	m ² m ²	7.104	
				RAZEM	7.104
8	KNR-W 2-02 1040-05 z.o. 2.11. ⁴⁾	Ścianki aluminiowe - drzwi bud.o wysokości 42 m wewnętrzne bez przekładki termicznej (wejścia do korytarzy bocznych) 1.48*2.4*2 ✓	m ² m ²	7.104	
				RAZEM	7.104
9	KNR 4-04 1107-01 analogia ⁵⁾	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - koszty wywozu złomu i gruzu pokryje Wykonawca w ramach złomowania elementów metalowych 1.48*2.4*2	m ² m ²	7.104	
				RAZEM	7.104

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
3	INSTAL 1996
4	WACETOB wyd.V 2003
5	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996

