

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Budynek mieszkalny
Roboty remontowe mieszkania naprawa ścian i malowanie, skucie glazury, wymiana paneli, prace instalacyjne.

Adres: Skowrońskiego 4 / 9
40-019 Katowice

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.
Krasieńskiego 19
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. zarobienie sp ka , nierówno ci i otworów po kółkach, p.a. Sufity 16,23+13,19+4,53+6,70+4,25 ciany [(4,5+3,6)*2+(4,0+3,30)*2+(2,5+1,80)*2+(2,4+2,8+2,40)]*2,5+(2,0+2,2)*2*0,5 Stolarka -[0,8*2,0*5+1,5*1,5*3+0,8*2,0]	m2 m2 m2 m2	 44,900 121,700 - 16,350	150,250
1.2	KNR 13-23 0107-0500	Rozbiórki oblicowa cian z płytek Kuchnian i łazienka (2,0+2,2)*2,0+2,0*2,0-0,8*2,0	m2 m2	 10,800	10,800
1.3	KNR 2-02 0815-0300	Uzupełnienie gładzi gipsowej po skuciu płytek p.a. 12,000	m2 m2	 12,000	12,000
2		Roboty wyko czeniowe			
2.1	KNR 13-12 1301-0300	Malowanie dwukrotne tynków farb emulsyjn z zagruntowaniem. 150,250	m2 m2	 150,250	150,250
2.2	KNR 4-01 1209-0900	Dwukrotne malowanie farb olejn stolarki drzwiowej, cianek i szafek o powierzchni do 1,0 m2,uprzednio malowanej 0,80*2,00*4	m2 m2	 6,400	6,400
3		Roboty posadzkowe			
3.1	KNR 4-01 0816-0600	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów Pokój pokój du y 4,53+16,23	m2 m2	 20,760	20,760
3.2	KNNR 2 1205-0900	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC 4 oraz monta listew przy ciennych z ł cznikami. 20,760	m2 m2	 20,760	20,760
4		Roboty instalacyjne			
4.1	KNR 2-15 0222-0400	Wanna stalowa emaliowana z syfonem i przelewem - wymiana. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4.2	KNNR 8 0118-0800	Wymiana baterii wannowej ciennej z natryskiem w owym 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.3	KNR-W 4-02 0508-0102	Wymiana zaworu przelotowego wodnego kulowego, odcinaj cego, czerpalnego z rozetami o rednicy 15 mm - odcinaj ce, pod baterie itp. zlewozmywak 2 wanna 2	szt. szt. szt.	 2,000 2,000	4,000
4.4	KNR-W 4-02 0219-0401	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.5	KNR 2-15 0115-0200	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stoj ca o rednicy nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.6	KNR-W 4-02 0213-0100	Wymiana syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego o rednicy 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.7	KNR-W 4-02 0225-0300	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.8	KNR 2-17 0137-0100	Wymiana kratki wentylacyjnej higrosterowanej - AEROCO. 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.9	KNR 2-15 0311-0300	Dostawa i monta kuchniki elektryczna 4-palnikowa z płyt ceramiczn i piekarnikiem elektrycznym p.a. 1	szt. szt.	 1,000	1,000
5		Roboty ko cowe			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
5.1	Kal. własna	Usuni cie szafy w przedpokoju, posprz tanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	