

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty instalacyjne			
1.1	Kal. własna	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie wody i napełnienie instalacji c.o. w obiektach do 15 pięter. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.2	KNR-W 4-02 0508-0100	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15 mm 100	szt. szt.	 100,000	100,000
1.3	KNR-W 4-02 0508-0200	Wymiana zaworu przelotowego z półśrubunkiem o średnicy 15 mm 50,00	szt. szt.	 50,000	50,000
1.4	KNR-W 2-15 0412-0700	Wymiana zaworów odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm 100,00	szt. szt.	 100,000	100,000
2		Roboty końcowe			
2.1	Kal. własna	Uporządkowanie terenu podczas prowadzenia robót i po ich zakończeniu, Wywóz utylizacja materiałów odpadowych. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000

Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami
i remontów

Krzysztof Korczyński