

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:
Remont furtek wejściowych na posesję budynku – montaż zwór elektromagnetycznych przy ul. Pod Kasztanami 41 – 83 w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
2. Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie: **Katowice, ul. Pod Kasztanami 41 – 83.**
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: **30.06.2019r**
4. Wymagany okres rękojmi lub/ i gwarancji:
5. **Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia 2/2019/RM oraz dane firmy składającej ofertę.**
UWAGA! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.
6. Termin składania ofert: **08.03.2019r.** do godz. **10⁰⁰**
7. Warunki płatności **30** dni od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem z konta zamawiającego
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : **Robert Majewski nr tel. 32-253-67-13 wew. 748 kom. 608-499-628.**
9. Termin związania z ofertą **60** dni
10. Dodatkowe wymagania zamawiającego względem wykonawcy*:
 - oferta winna bezwzględnie zawierać adres nieruchomości której dotyczy zamówienie określony w niniejszym zapytaniu,
 - do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie (**załącznik nr 2**) o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 - ~~wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości _____% wartości oferty brutto w formie: gotówkowej, wzajemnych potrąceń wierzytelności, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, wpłaty kwoty zabezpieczenia na rachunek zamawiającego, z czego 75% zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty spisania protokołu odbioru, 25% zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty zakończenia obowiązywania rękojmi i gwarancji;~~
 - posiadanie przez wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę **100.000zł.**
 - posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności **nie dotyczy**
 - posiadanie przez wykonawcę koncesji: **nie dotyczy**
 - posiadanie innych uprawnień tj.: **nie dotyczy**
 - posiadanie licencji na: **nie dotyczy**
 - posiadanie przez wykonawcę certyfikatu dopuszczenia do stosowania w budownictwie: **nie dotyczy**
 - posiadanie referencji: **nie dotyczy**
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (komputerowej) , w języku polskim.
12. Treść oferty zgodnie z załączonym formularzem – OFERTA -

Wyjaśnienia:

1. Jeżeli dane pole tekstowe nie będzie wypełniane wpisać „nie dotyczy”

Starszy Inspektor
ds. zarządzania nieruchomościami



str. *Robert Majewski*

Dyrektor
ds. zarządzania nieruchomościami



Stanisław Aleksander

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT FURTEK PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU - MONTAŻ ZWOR MAGNETYCZNYCH			
1.1		POD KASZTANAMI 41, 43			
1	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
d.1.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
d.1.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
d.1.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkową instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
d.1.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
d.1.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		POD KASZTANAMI 45, 47			
6	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
d.1.2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
d.1.2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
d.1.2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkową instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
d.1.2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
d.1.2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		POD KASZTANAMI 49, 51			
11	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
d.1.3		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
d.1.3		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.3	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkową instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1.3	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4		POD KASZTANAMI 53, 55			
16 d.1.4	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1.4	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1.4	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1.4	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkową instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1.4	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.5		POD KASZTANAMI 59, 63			
21 d.1.5	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.5	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.5	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1.5	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkową instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

- 4 - Starszy Inspektor
ds. zarządzania nieruchomością:

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.5	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6		POD KASZTANAMI 65, 67			
26 d.1.6	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1.6	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1.6	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1.6	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkową instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.1.6	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.7		POD KASZTANAMI 69, 71			
31 d.1.7	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1.7	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1.7	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwytu do zwory	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.1.7	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkową instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.1.7	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.8		POD KASZTANAMI 73, 75, 77			
36 d.1.8	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.1.8	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		

Starszy Insp.
ds. zarządzania nier.


Robert M.

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.1.8	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwyty do zwory	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.1.8	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkowa instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.1.8	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.9		POD KASZTANAMI 79, 81, 83			
41 d.1.9	KNR AL-01 0304-01	Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
42 d.1.9	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
43 d.1.9	KNR AL-01 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych - roboty ślusarskie przy montażu uchwyty do zwory	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
44 d.1.9	KNR AL-01 0303-01 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - montaż czytnika kluczy wraz z dodatkowa instalacją, zastosowano współczynnik 2 do RiS	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.1.9	KNR AL-01 0306-01 analogia	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000