

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2019/MSZ

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1					
Roboty przygotowawcze					
1.1	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , sufit: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc 24,20+11,80+8,50+4,00 Ściany [(5,0+4,90)*2+(4,00+3,00)*2+(3,20+2,70)*2]*2,5+(2,00+2,0)*2*0,5 Stołarka -[(1,4*1,8)*2+(0,9*2,40)*2+0,8*2,0*3]	m ² m ² m ² m ²		152,900 48,500 118,000 - 13,600
1.2	KNR 4-01 0818-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience (2,0+2,0)*2,0	m ² m ²		8,000 8,000
1.3	KNR-K 04 0301-0800	Miejscowe uzupełnienie tynków gipsowych - jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane ręcznie na podłożu betonowym 8,0	m ² m ²		8,000 8,000
1.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem ubytków i nierówności (sfalowań), usunięcie otworów po kołkach p.a. (152,90-48,50)*0,5	m ² m ²		52,200 52,200
1.5	KNR 2-02 0815-0300	Gładz gipsowa na ścianach p.a. - przyjmuje się ok 25% powierzchni 152,90*0,25	m ² m ²		38,225 38,225
1.6	Kal. własna	Prace uzupełniające: regulacja okien z drzwiami balkonowymi, w mieszkaniu. 1	kpl. kpl.		1,000 1,000
2					
Roboty wykonawcze					
2.1	KNR 13-12 1301-0300	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną z zagruntowaniem 152,90	m ² m ²		152,900 152,900
2.2	KNR-W 2-02 1025-0100	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu, malowane dwukrotnie 3,0	szt. szt.		3,000 3,000
2.3	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1,0 m ² , uprzednio malowanej - drzwi w mieszkaniu (dwustronnie). 0,9*2,0*2	m ² m ²		3,600 3,600
2.4	KNR 4-01 0903-0100	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleina meblowa do łazienki z małą szybą i kratką o przekroju min 220 cm ² , p.a. Kolorystyka drzwi uzgodnić z administracją. 1,00	szt. szt.		1,000 1,000
2.5	KNR 13-23 1001-0400	Mycie okien i stolarki wewnętrznej. [[1,3*1,8]*2+(0,9*2,40)*2+0,8*2,0*3]	m ² m ²		13,280 13,280
2.6	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek po robotach malarskich 48,50	m ² m ²		48,500 48,500
3					
Roboty posadzkowe					
3.1	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina Pokoje, 24,20+11,80	m ² m ²		38,000 36,000
3.2	KNP 18-90 2260-6103	Montaż wykładziny podłogowej PCV grubości min. 3,0 mm. Pokoje, przedpokój, kuchnia, 36,00	m ² m ²		36,000 36,000
3.3	KNR 2-02 1113-0800	Montaż listwy przyściennej. (5,0+4,90)*2+(4,00+3,00)*2-0,8*3	m m		31,400 31,400
4					
Roboty instalacyjne					
4.1	KNR 2-15 0222-0500	Wymiana wanny stalowa z syfonem przelewowym 1	kpl. kpl.		1,000 1,000
4.2	KNR 4-02 0223-0300	Wymiana ustępu z miską fajansową typu Gebert na "Kompakt" z sedesem. 1	kpl. kpl.		1,000 1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.3	KNR-1 0-31 0111-0100	Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe , średnica nominalna baterii 15 mm zlewozmywak 1	szt.	1,000	1,000
4.4	KNR 2-15 0114-0100	Zawory czepalne wypływowe pod baterie, odznaczające o średnicy nominalnej 15 mm zlewozmywak, umywalka, 4,0	szt. szt.	4,000	4,000
4.5	Kal. własna	Lokalizacja i usunięcie przyczyny przecieku w łazience w okolicy muszli ustępowej - kompaktu. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
5		Roboty instalacyjne - elektryczne.			
5.1	KNR 2-15 0311-0300	Dostawa i montaż kuchenki elektryczna 4-palnikowa z płytą ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym p.a. 1	szt. szt.	1,000	1,000
5.2	Kal. własna	Wymiana dodatkowych elementów instalacji elektrycznej w mieszkaniu: unifon - 1 szt. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
6		Roboty końcowe			
6.1	Kal. własna	Posprzątanie terenu budowy , wywiezienie materiałów z rozbiórki. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000