

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1a/2019/DK

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
		PRZEŁOŻENIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚMIETNIKU I DEMONTAŻ NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH O ROZMIARACH 35x35x5 cm			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm lub	m2		
d.1	0807-01	żuźłowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z			
	analogia	wypełnieniem spoin piaskiem - (do odzysku)			
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 2-31	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce	m		
d.1	1203-03	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża z			
		odzysku do wymiany max. 15 %			
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNKRB 6	Rozebranie chodników z płyt o wym. 35x35x5 cm na	m2		
d.1	0805-05	odsypce piaskowej - (do odzysku)			
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i	m2		
d.1	0101-07	chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm			
	0101-08				
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80	m2		
d.1	0317-02	mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości			
		50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -			
		(kostka z rozbiórki)			
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2		MIEJSCA PARKINGOWE - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA			
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm lub	m2		
d.2	0807-01	żuźłowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z			
	analogia	wypełnieniem spoin piaskiem - (do odzysku)			
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
7	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0814-02				
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
8		Zerwanie nawierzchni z trylinki - trylinka do utylizacji	m2		
d.2	kalk. własna				
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
9	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na	m		
d.2	0813-03	odsypce cementowo-piaskowej - wokół placu z trylinką			
		(Krawężniki do odzysku)			
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30	m3		
d.2	0101-04	cm - (częściowo do wykorzystania) grubość do zdjęcia ok.			
		10 cm			
		70 * 0,1	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNCK-1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i	m2		
d.2	0101-05	chodników w gruncie kat.II-IV na głębok. do 10 cm			
		136 - 45	m2	91,000	
				RAZEM	91,000
12	KNCK-1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i	m2		
d.2	0101-06	chodników w gruncie kat.II-IV - dalsze 5 cm głębokości			
		Krotność = 2			
		136 - 45	m2	91,000	
				RAZEM	91,000

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1a/2019/DK

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		MIEJSCA PARKINGOWE - NAWIERZCHNIA			
13	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z odzysku ok. 60 %	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
14	KNR 2-31 d.3 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		136	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
15	kalk. własna	Montaż nawierzchni INOVGREEN IG 30 lub innej równorzędnej	m2		
		136	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
16	kalk. własna	Ręczne wypełnienie nawierzchni INOVGREEN IG 30 lub innej równorzędnej grysem szarym o frakcji +/- 10 mm i łącznej grubości 5 cm	m2		
		136	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
4		MONTAZ BLOKAD TYPU "SŁOŃ" NA FUNDAMENCIE			
17	d.4	Wykonanie fundamentu do blokady parkingowej typu "SŁOŃ"	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18	kalk. własna	Montaż blokad parkingowej typu "SŁOŃ" do fundamentu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5		OGRODZENIE TERENU			
19	KNP 01 0714 d.5 -01.01 analogia	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 2D ocynk malowanych proszkowo RAL 6005 (zieleń) H=1630 6/5/6 oczko 50x200 mm na słupkach stalowych wraz z ich osadzeniem i zabetonowaniem	m2		
		26 * 4,075	m2	105,950	
				RAZEM	105,950
20	kalk. własna	Wykonanie dwóch uskoków w prowadzeniu ogrodzenia na długości ok 2 do 3 przęseł - dodatek za utrudnienie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-23 d.5 0404-04 analogia	Furka stalowa z kształowników 1.0x1.5 m wypełniona siatką ocynkowaną 2D, malowane proszkowo RAL 6005 (zieleń) 6/5/6 oczko 50x200 m z zamkiem na klucz patentowy, klamką, zawiasami i przymkiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA			
22	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
7		ROBOTY KOŃCOWE			
23	KNR 2-01 d.7 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
24	kalk. własna	Utylizacja gruzu i ziemi	m3		
		33	m3	33,000	
				RAZEM	33,000

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1a/2019/DK

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.7	kalk. własna	Transport pozostałej z rozbiórki kostki brukowej wraz z krawężnikami w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość max. 10 km wraz z załadunkiem i rozładunkiem materiału.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000