

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , sufit: 18,90+6,46+3,85 Ściany [(4,60+4,20)*2+(3,2+2,10)*2]*2,5+(2,20+2,00)*2*0,5 Stolarka -[(1,5*1,6)*2+(2,0*1,0)]-0,8*2,0*3	m ² m ² m ² m ²		92,310 29,210 74,700 - 11,600
1.2	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem ubytków i nierówności (sfalowań), usunięcie otworów po kolkach, naprawa po skuciu płytek itp. p.a. 92,310	m ² m ²		92,310 92,310
1.3	Kal. własna	Prace uzupełniające: w łazience zafugowanie otworów w położonych płytkach. 1	kpl. kpl.		1,000 1,000
2		Roboty wykończeniowe			
2.1	KNR 2-02 0815-0300	Gładz gipsowa na ścianach p.a. - przyjmuje się ok 10% powierzchni 92,310*0,10	m ² m ²		9,231 9,231
2.2	KNR-W 2-02 1025-0100	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie 3,0	szt. szt.		3,000 3,000
2.3	KNR 13-12 1301-0300	Malowanie dwukrotnie tynków farbą emulsyjną z zagruntowaniem 92,310	m ² m ²		92,310 92,310
2.4	KNR 4-01 0903-0100	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleina meblowa do łazienki z małą szybą i kratką o przekroju min 220 cm ² , p.a. Kolorystyka drzwi uzgodnić z administracją. 1,000	szt. szt.		1,000 1,000
2.5	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek po robotach malarskich 29,210	m ² m ²		29,210 29,210
3		Roboty posadzkowe			
3.1	KNR 4-01 0816-0600	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów Pokój 18,90	m ² m ²		18,900 18,900
3.2	KNNR 2 1205-0900	Posadzka z paneli podłogowych (klasy AC4) Pokój 18,900	m ² m ²		18,900 18,900
3.3	KNR 2-02 1113-0800	Montaż listwy przyściennej z narożnikami - łączniki Pokój, (4,60+4,20)*2-0,8	m m		16,800 16,800
3.4	KNR 13-23 0601-0102	Wymiana progów w drzwiach. Kuchnia, łazienka 2	szt. szt.		2,000 2,000
4		Roboty instalacyjne			
4.1	KNR 2-15 0114-0100	Zawory czerpalne wypływowe pod baterie, odcinające o średnicy nominalnej 15 mm zlewozmywak, 2,0	szt. szt.		2,000 2,000
5		Roboty końcowe			
5.1	Kal. własna	Posprzątanie terenu budowy, wywiezienie materiałów z rozbiórki. 1	kpl. kpl.		1,000 1,000

Starszy Inspektor
ds. zarządzania nieruchomościami


Robert Majewski

