

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2019/DK

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRZEŁOŻENIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚMIETNIKU I DEMONTAŻ NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH O ROZMIARACH 35x35x5 cm			
1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (do odzysku)	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 2-31 1203-03	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża z odzysku do wymiany max. 15 %	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNKRB 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - (do odzysku)	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 50 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - (kostka z rozbiórki)	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2		MIEJSCA PARKINGOWE - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA			
6	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (do odzysku)	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
7	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
8	d.2 kalk. własna	Zerwanie nawierzchni z trylinki - trylinka do utylizacji	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
9	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wokół placu z trylinką (Krawężniki do odzysku)	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm - (częściowo do wykorzystania) grubość do zdjęcia ok. 10 cm	m3		
		70 * 0,1	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNCK-1 0101-05	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.II-IV na głębok. do 10 cm	m2		
		136 - 45	m2	91,000	
				RAZEM	91,000
12	KNCK-1 0101-06	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.II-IV - dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m2		
		136	m2	136,000	
				RAZEM	136,000



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2019/DK

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		MIEJSCA PARKINGOWE - NAWIERZCHNIA			
13 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z odzysku ok. 60 %	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
14 d.3	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
		136	m ²	136,000	
				RAZEM	136,000
15 d.3	KNR 0-11 0317-07	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu ażur "MEBA" 400x600 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		136	m ²	136,000	
				RAZEM	136,000
4		MONTAŻ BLOKAD TYPU "SŁOŃ" NA FUNDAMENCIE			
16 d.4		Wykonanie fundamentu do blokady parkingowej typu "SŁOŃ"	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.4	kalk. własna	Montaż blokad parkingowej typu "SŁOŃ" do fundamentu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5		OGRODZENIE TERENU			
18 d.5	KNP 01 0714 -01.01 analogia	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 2D ocynk malowanych proszkowo RAL 6005 (zieleń) H=1630 6/5/6 oczko 50x200 mm na słupkach stalowych wraz z ich osadzeniem i zabetonowaniem	m ²		
		26 * 4,075	m ²	105,950	
				RAZEM	105,950
19 d.5	kalk. własna	Wykonanie dwóch uskoków w prowadzeniu ogrodzenia na długości ok 2 do 3 przęseł - dodatek za utrudnienie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.5	KNR 2-23 0404-04 analogia	Furtka stalowa z kształowników 1.0x1.5 m wypełniona siatką ocynkowaną 2D, malowane proszkowo RAL 6005 (zieleń) 6/5/6 oczko 50x200 m z zamkiem na klucz patentowy, klamką, zawiasami i przymykami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA			
21 d.6	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
7		ROBOTY KONCOWE			
22 d.7	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
23 d.7	kalk. własna	Utylizacja gruzu i ziemi	m ³		
		33	m ³	33,000	
				RAZEM	33,000
24 d.7	kalk. własna	Transport pozostałej z rozbiórki kostki brukowej wraz z krawężnikami w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość max. 10 km wraz z załadunkiem i rozładunkiem materiału.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami
i remontów

Dariusz Kołodziejczyk