

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019/DK

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.1	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 oraz zerwanie tapet w łazience itp p.a. sufit: pokoje (2), przedpokój, kuchnia, garderoba, łazienka 20,15+7,76+5,11+10,23+1,38+3,92 ściany [(4,50+4,50)*2+(3,00+2,60)*2+(2,50+2,10)*2+(3,50+3,00)*2+(1,30+1,10)*2]*2,6+(2,0+2,0)*2*2,6 Stolarka -[(2,2*1,65)+(1,45*1,5)*3+(0,80*2,00)*7]	m2 m2 m2 m2	 48,550 166,920 - 21,355	194,115
1.2	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem ubytków i nierówności (sfalowań), usunięcie otworów po kołkach p.a. 166,920-21,355	m2 m2	 145,565	145,565
1.3	Kal. własna	Do wyczyszczenia, umycia: umywalka, bateria umywalkowa, kompakt WC, kratki wentylacyjne i nawiewniki higrosterowane, unifon, dzwonek do drzwi, gniazdko elektryczne, gniazdko telefoniczne antenowe, internetowe, wyłączniki zwykłe i grupowe, drzwi wejściowe do mieszkania, stolarka drewniana. Demontaż pozostawionych kabli, suszarki na pranie, karniszy itp. Do wymiany: gniazdko z uziemieniem podwójne, gniazdko z uziemieniem podwójne hermetyczne, wkładki do zamka w drzwiach wejściowych. Regulacja stoła 1	kpl.       kpl.	       1,000	1,000
2		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
2.1	KNR-W 2-02 1025-0100	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie 6,0	szt. szt.	 6,000	6,000
2.2	KNR 7-34 0118-0500	Roboty pomocnicze. Malowanie dwukrotne drzwi drewnianych 0,8*2,0*6*2	m2 m2	 19,200	19,200
2.3	KNR 2-02 0815-0300	Gładź gipsowa na ścianach p.a. - przymuje się ok 20,0% powierzchni 194,115*0,20	m2 m2	 38,823	38,823
2.4	KNR 13-12 1301-0300	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną z zagruntowaniem powierzchni. 194,115	m2 m2	 194,115	194,115
2.5	KNR 2-02 1510-0400	Dwukrotne malowanie farbą olejną, z szpachlowaniem, drzwiczek tablicy elektrycznej 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.6	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek po robotach malarskich 48,55	m2 m2	 48,550	48,550
3		<b>Roboty posadzkowe</b>			
3.1	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina Pokoje, przedpokój, kuchnia 20,15+7,76+5,11+10,23+1,38	m2 m2	 44,630	44,630
3.2	KNP 18-90 2260-6103	Montaż wykładziny podłogowej PCV grubości min. 3,0 mm. Pokoje, przedpokój, kuchnia 20,15+7,76+5,11+10,23+1,38	m2 m2	 44,630	44,630
3.3	KNR 2-02 1113-0800	Montaż listwy przyściennej. [(4,50+3,9)*2+(2,80+2,40)*2+(2,60+2,10)*2]-0,8*3	m m	 34,200	34,200
4		<b>Roboty instalacyjne</b>			
4.1	KNNR 8 0217-0200	Wymiana wanny stalowej 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4.2	KNR 4-02 0223-0300	Demontaż i ponowny montaż ustępu z miską fajansową typu "Kompakt" w celu prawidłowego osadzenia - kompakt z odzysku. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4.3	KNR 4-02 0224-0300	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	 1,000	1,000
4.4	KNR-I 0-31 0111-0300	Wymiana baterii wannowej z słuchawką, średnica nominalna baterii 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000

ZALĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2019/DK

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.5	KNR-W 4-02 0219-0401	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej dwukomorowy 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.6	KNR-W 4-02 0213-0100	Wymiana syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm z dodatkowym podejściem pod zmywarkę. 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.7	KNR-W 4-02 0132-0101	Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.8	KNR-W 2-15 0211-0600	Montaż syfonu do odpływu z pralki 1	pode jśc. pode jśc.	1,000	1,000
4.9	KNR 2-15 0114-0100	Zawory czerpalne wypływowe pod baterie, odcinające o średnicy nominalnej 15 mm wannową, zlewozmywakową, pralka, zmywarka 7,00	szt. szt.	7,000	7,000
4.10	KNR 2-15 0311-0300	Dostawa i montaż kuchni elektryczna 4-palnikowa z płytą ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym p.a. 1	szt. szt.	1,000	1,000
5		Roboty końcowe			
5.1	Kal. własna	Prace związane z ogródkiem przydomowym: uporządkowanie i wykoszenie terenu, naprawa ławki, wykopać winorośl, naprawa ławki, likwidacja oczka wodnego 0,1m3. Pomalowanie przegrody pomiędzy ogródkami farbą typu VIDARON 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
5.2	Kal. własna	Przełożenie płytek 7,00 m2 i kostki betonowej 10-20 cm - 2,5 m2 na terenie ogródka przy domowego (przed wejściem). płytki i kostka z odzysku z uzupełnienie uszkodzonych do 10 %. 9,5	m2 m2	9,500	9,500
5.3	Kal. własna	Posprzątanie terenu budowy , wywiezienie materiałów z rozbiórki. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Specjalista  
ds. zarządzania nieruchomościami  
i remontów

*Dariusz Kołodziejczyk*

Dyrektor  
ds. zarządzania nieruchomościami

*Stanisław Aleksander*