

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2019/DK

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
|-----|----------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1.1 | KNR 4-01 0819-1500 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Łazienka, kuchnia (2,0+1,9)*2*2,0-0,8*2,0+6,0 | m2 m2 | 20,000 | 20,000 |
| 1.2 | KNR-I 19-01 0707-0100 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach ceramicznych, betonowych, zaprawą cementowo-wapienną lub gipsową. 20,00 | m2 m2 | 20,000 | 20,000 |
| 1.3 | TZKNBK cz. IV 2101-5590 | Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 1,000 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| 1.4 | KNR 4-01 1202-0900 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 p.a. sufit: pokoje (2), przedpokój, kuchnia, garderoba, łazienka 18,99+12,87+10,21+6,20+2,14+1,0+3,71 ściany [(4,50+4,30)*2+(4,30+3,00)*2+(3,60+2,90)*2+(2,80+2,30)*2+(2,00+1,60)*2]*2,6+ (2,0+1,90)*2*2,6 Stolarka -[(2,2*1,65)+(1,0*1,5)*6+(0,80*2,00)*6] Płytki skute -20,00 | m2 m2 m2 m2 | 55,120 183,040 - 22,230 - 20,000 | 195,930 |
| 1.5 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem ubytków i nierówności (sfalowań), usunięcie otworów po kołkach itp. p.a. 195,930 | m2 m2 | 195,930 | 195,930 |
| 1.6 | KNR 4-04 0404-0600 | Rozebranie ścianek z płyt gipsowo kartonowych - pomiędzy pokojami p.a. 3,0*2,6 | m2 m2 | 7,800 | 7,800 |
| 1.7 | KNR-I 0-14 2010-0301 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101 - otwór po drzwiach dodatkowych do zamurowania. p.a. 0,8*2,0 | m2 m2 | 1,600 | 1,600 |
| 1.8 | KNR-I 0-14 2011-0301 | Obudowa jednowarstwowa 100-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pasów w suficie po demontażu ściany, z ociepleniem p.a (2,5+3,0+2,5)*0,5 | m2 m2 | 4,000 | 4,000 |
| 1.9 | Kal. własna | Do wyczyszczenia, umycia: umywalka, zlewozmywak, kratka wentylacyjna higrosterowana w kuchni, drzwi do pokoju i pomieszczenia gospodarczego. Do wymiany: 2 wkładki do drzwi wejściowych mieszkania, zamek do skrzynki listowej, szyld w drzwiach do pokoju. Do demontażu: Meble kuchenne, szaa wnękowa (pokój), rolety w oknach, karnisze, lustro z lampą w łazience, suszarka na pranie, obudowa wanny, żyrandole, okablowanie zewnętrzne, itp 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2 | | Roboty wykończeniowe | | | |
| 2.1 | KNR-W 2-02 1025-0100 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych malowane dwukrotnie 6,0 | szt. szt. | 6,000 | 6,000 |
| 2.2 | KNR 4-01 0903-0100 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleina meblowa do łazienki z małą szybą z kratką o przekroju min 220 cm2, do pokoju i pomieszczenia gospodarczego nr 1 pełne - 2 szt., do kuchni z dużą szybą - 1 szt. p.a. Kolorystyka drzwi w nawiązaniu do istniejących, uzgodnić z administracją. 4,000 | szt. szt. | 4,000 | 4,000 |
| 2.3 | KNR 2-02 0815-0300 | Gładź gipsowa na ścianach p.a. - przymuje się ok 30,0% powierzchni 195,93*0,30 | m2 m2 | 58,779 | 58,779 |
| 2.4 | KNR 13-12 1301-0300 | Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną z zagruntowaniem powierzchni. 194,115 | m2 m2 | 194,115 | 194,115 |
| 2.5 | KNR 4-01 1212-1900 | Dwukrotne malowanie grzejników c.o. farbą olejną 1,6*0,8*2 | m2 m2 | 2,560 | 2,560 |
| 2.6 | KNR 13-23 1004-0600 | Malowanie dwukrotne stolarki uprzednio malowanej.Malowanie dwukrotne z zagruntowaniem i przygotowaniem powierzchni farbą koloryzującą, lakiero beją np typu VIDARON w tonacji istniejącej kolorystyki na osiedlu drewnianych okien i żaluzji. Stolarka okienna. [(2,2*1,65)+(1,2*1,5)*6+(1,2*2,20)] | m2 m2 | 17,070 | 17,070 |

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2019/DK

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
|------|-------------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.7 | KNR 4-01 1215-0800 | Mycie posadzek po robotach malarskich 55,12 | m2 m2 | 55,120 | 55,120 |
| 3 | | Roboty posadzkowe | | | |
| 3.1 | KNR 4-01 0818-0500 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV i z paneli wraz z listwami przypodłogowymi. p.a. Pokoje, przedpokój, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze (2 szt) 18,99+12,87+10,21+6,20+2,14+1,0 | m2 m2 | 51,410 | 51,410 |
| 3.2 | KNNR 2 1205-0900 | Posadzka z paneli podłogowych (klasy AC4) 51,410 | m2 m2 | 51,410 | 51,410 |
| 3.3 | KNR 2-02 1113-0800 | Montaż listwy przyściennej z narożnikami - łączniki Pokoje przedpokój, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze. [(4,50+4,30)*2+(4,30+3,00)*2+(3,60+2,90)*2+(2,80+2,30)*2+(2,00+1,60)*2] | m m | 62,600 | 62,600 |
| 4 | | Roboty instalacyjne | | | |
| 4.1 | KNNR 8 0217-0200 | Wymiana wanny stalowej 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 4.2 | KNR 4-02 0226-0100 | Wymiana w płuczce ustępowej zaworu pływakowego 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| 4.3 | KNR-I 0-31 0111-0300 | Wymiana baterii wannowej z zestawem natryskowym, słuchawką, średnica nominalna baterii 15 mm 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| 4.4 | KNR 4-02 0121-0200 | Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią i automatycznym korkiem. 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| 4.5 | KNR-W 4-02 0213-0100 | Wymiana syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm z dodatkowym podejściem pod zmywarkę. 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| 4.6 | KNR-W 4-02 0132-0101 | Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| 4.7 | KNR-W 2-15 0211-0600 | Montaż syfonu do odpływu z pralki 1 | pode jśc. pode jśc. | 1,000 | 1,000 |
| 4.8 | KNR 2-15 0114-0100 | Zawory czerpalne wypływowe pod baterie, odcinające o średnicy nominalnej 15 mm umywalkowa, zlewozmywakową, zmywarka 7,00 | szt. szt. | 7,000 | 7,000 |
| 4.9 | KNR 2-15 0311-0300 | Dostawa i montaż kucharki elektryczna 4-palnikowa z płytą ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym p.a. 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| 4.10 | KNR-W 2-20 0116-0100 | Wymiana, uzupełnienie kratki higrosterowanej firmy AERECO (pokoje) p.a. 2 | szt. szt. | 2,000 | 2,000 |
| 5 | | Roboty instalacyjne - elektryczne | | | |
| 5.1 | KNR 4-03 1122-0200 | Demontaż gniazd wtyczkowych, podtynkowych o ilości biegunów 2+0, natężeniu prądu do 63 A 26+1 | szt. szt. | 27,000 | 27,000 |
| 5.2 | KNR 4-03 1124-0200 | Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A 2 | szt. szt. | 2,000 | 2,000 |
| 5.3 | KNR 5-08 0309-0300 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 26 | szt. szt. | 26,000 | 26,000 |
| 5.4 | KNR 5-08 0309-0600 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podwójnych, przykręcanych z uziemieniem, 2- biegunowych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm ² 1 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| 5.5 | KNR 5-08 0307-0200 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej 2 | szt. szt. | 2,000 | 2,000 |
| 5.6 | Kal. własna | Umycie i oczyszczenie wyłączników grupowych, unifon. Umocowanie i uzupełnienie śrub do plafonier, opraw oświetleniowych (2 szt.). | kpl. | | 1,000 |

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2019/DK

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
|-----|-------------|---|--------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| 6 | | Roboty końcowe | | | |
| 6.1 | Kal. własna | Posprzątanie terenu budowy , wywiezienie materiałów z rozbiórki. 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |

Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami
i remontów

Dariusz Kołodziejczyk

Dyrektor
ds. zarządzania nieruchomościami

Stanisław Aleksander