

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Budynek mieszkalny
Uszczelnianie, udrażnianie przewodów spalinowych, wentylacyjnych, przełączanie kratki wentylacyjnych,
wymiana, montaż nasad kominowych.

Adres: Kominka 1-3
40-072 Katowice

Kody CPV: E183-9 - Remont i naprawa
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.
Krasińskiego 19
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty remontowo - naprawcze			
1.1	KNR 4-01 0354-1300	Demonta nasad kominowych p.a. Kominka 1 12,00 Kominka 3 12,00	szt. szt. szt.	 12,000 12,000	24,000
1.2	Kal. własna	Udro nienie przewodów kominowych Kominka 1/2, Kominka 3/9 Kominka 1 1 Kominka 3 1	szt. szt. szt.	 1,000 1,000	2,000
1.3	KNR-W 4-01 0324-0200	Przeł czenie kratki wentylacyjnej do innego przewodu kominowego z wykuciem otworu do jej monta u. Kominka 1 /5, 7 (2 szt.), 8, 10. Kominka 3 /6, 7, 8, 9(2szt.), 12(2 szt.) 12	szt. szt.	 12,000	12,000
1.4	KNR 4-02 0312-0400	Wymiana rury spalinowej do pieca gazowego - przeł czenie pieca do innego przewodu kominowego. Kominka 1/ 2, 7, 9, 11, 12, Kominka 3/ 4, 5, 10, 11 9	szt. szt.	 9,000	9,000
1.5	KNR 4-01 0323-0100	Zamurowanie przebi w cianach o grubo ci 1/4 cegły po zdemontowanych kratkach p.a. Kratki jak wy ej 12,00 Kominka 1-3 - rura spalinowa 9,00	szt. szt. szt.	 12,000 9,000	21,000
1.6	KNR 4-01 0709-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap. o powierzchni do 0,5 m2 21,00	szt. szt.	 21,000	21,000
1.7	Kal. własna	Przygotowanie otworów kominowych, uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych wkładk "Alufol", Podł czenie rur spalinowych pieców gazowych łazienkowych typu "junkers" do komiona spalinowego. Kominka 1 102,00 Kominka 3 102,00	m m m	 102,000 102,000	204,000
1.8	KNR 4-01 0323-0100	Zadeklowanie otworów kominowych po monta u wkładki Alufol p.a. Kominka 1 - ilo mieszka 12,00 Kominka 3 - Ilo mieszka 12,00	szt. szt. szt.	 12,000 12,000	24,000
1.9	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian Kominka 1-3 0,5*21	m2 m2	 10,500	10,500
1.10	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg foli Kominka 1 5,0*12 Kominka 3 5,0*12	m2 m2 m2	 60,000 60,000	120,000
1.11	KNR 4-01 0205-0800	Zamocowanie do czapki kominowej wyłożonej ko cówki wkładu "alufol". p.a. Kominka 1 12,00 Kominka 3 12,00	szt. szt. szt.	 12,000 12,000	24,000
1.12	KNR-W 2-02 0514-0600	Monta nasad kominowych typu H z otworem kontronym do czyszczenia o drednicy 140 mm, na kanały uzbrojone w wkładk "Alufol" p.a. Kominka 1 12,00 Kominka 3 12,00	szt. szt. szt.	 12,000 12,000	24,000
1.13	Kal. własna	Namierzenie i okre lenie przewodu kominowego w piwnicy do zamontowania kratki wentylacyjnych.	kpl.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		1	kpl.	1,000	
1.14	KNR 4-01 0322-0200	Wykucie otworów w kanałach wentylacyjnych w piwnicy do obsadzenia krtek wentylacyjnych w cianach z cegieł Kominka 1 4,00 Kominka 3 4,00	szt. szt. szt.	 4,000 4,000	8,000
1.15	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w cianach z cegieł Kominka 1 4 Kominka 3 4	szt. szt. szt.	 4,000 4,000	8,000
1.16	KNR 4-01 0709-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap. o powierzchni do 0,5 m2 Kominka 1 4,00 Kominka 3 4,00	szt. szt. szt.	 4,000 4,000	8,000
2		Roboty kołowe			
2.1	Kal. własna	Opinia kominiarska z inwentaryzacją graficzną przewodów i połączeń wraz z opisem dla każdej klatki. 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
2.2	Kal. własna	Utrzymywanie porządku podczas prowadzenia robót. Posprzątanie terenu budowy. Wywóz i utylizacja materiałów odpadowych. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000