

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Budynek mieszkalny

Uszczelnianie, udrażnianie przewodów spalinowych, wentylacyjnych, przebieganie kratek wentylacyjnych, wymiana, montaż nasad kominowych.

Adres: 1 Maja 93a - 93c
40-229 Katowice

Kody CPV: E183-9 - Remont i naprawa
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.
Krasińskiego 19
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty remontowo - naprawcze			
1.1	KNR 4-01 0354-1300	Demonta nasad kominowych p.a. 1 Maja 93A 12,00 1 Maja 93B 12,00 1 Maja 93C 12,00	szt. szt. szt. szt.	 12,000 12,000 12,000	36,000
1.2	Kal. własna	Udro nienie przewodów kominowych 1 Maja 93A-B wentylacyjnych 1 Maja 93A / Nr 1 (2 szt.), 3, 4(2 szt.), 6, 7(2 szt.), 9 9,00 1 Maja 93B / Nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 9,00 1 Maja 93C / Nr 2, 3, 5, 6, 9(2 szt.), 11 7,00	szt. szt. szt. szt.	 9,000 9,000 7,000	25,000
1.3	KNR-W 4-01 0324-0200	Przeł czenie kratki wentylacyjnej do innego przewodu kominowego z wykuciem otworu do jej monta u. 1 Maja 95A / 1(2 szt.), 7, 8, 9, 10(2 szt.). 1 Maja 95B / 2, 3, 4, 9, 11(2 szt.), 1 Maja 95C / 2(2 szt.), 7, 10, 11(2 szt.) 1 Maja 95A / 1(2 szt.), 7, 8, 9, 10(2 szt.). 7,00 1 Maja 95B / 2, 3, 4, 9, 11(2 szt.), 6,00 1 Maja 95C / 2(2 szt.), 7, 10, 11(2 szt.) 6,00	szt. szt. szt. szt.	 7,000 6,000 6,000	19,000
1.4	KNR 4-02 0312-0400	Wymiana rury spalinowej do pieca gazowego - przeł czenie pieca do innego przewodu kominowego. 1 Maja 95A / 3, 1 Maja 95B / 11, 1 Maja 95C / 5. 1 Maja 95A / 3 1,00 1 Maja 95B / 11 1 1 Maja 95C / 5 1,00	szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000	3,000
1.5	KNR 4-01 0323-0100	Zamurowanie przebi w cianach o grubo ci 1/4 cegły po zdemontowanych kratkach p.a. Kratki jak wy ej 19,00 Rura spalinowa 3,00	szt. szt. szt.	 19,000 3,000	22,000
1.6	KNR 4-01 0709-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap. o powierzchni do 0,5 m2 22,00	szt. szt.	 22,000	22,000
1.7	Kal. własna	Przygotowanie otworów kominowych, uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych wkładk "Alufol", Podł czenie rur spalinowych pieców gazowych łazienkowych typu "junkers" do komina spalinowego. 1 Maja 93A 109,00 1 Maja 93B 109,00 1 Maja 93C 109,00	m m m m	 109,000 109,000 109,000	327,000
1.8	KNR 4-01 0323-0100	Zadeklowanie otworów kominowych po monta u wkładki Alufol p.a. 1 Maja 93A - ilo mieszka 12,00 1 Maja 93B - Ilo mieszka 12,00 1 Maja 93C 12,00	szt. szt. szt. szt.	 12,000 12,000 12,000	36,000
1.9	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian 1 Maja 93A - 93C 0,5*22	m2 m2	 11,000	11,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.10	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg foli 1 Maja 93A 5,0*12 1 Maja 93B 5,0*12 1 Maja 93C 5,0*12	m2 m2 m2 m2	 60,000 60,000 60,000	180,000
1.11	KNR 4-01 0205-0800	Zamocowanie do czapki kominowej wyłożonej ko cówki wkładu "alufol". p.a. 1 Maja 93A 12,00 1 Maja 93B 12,00 1 Maja 93C 12,00	szt. szt. szt. szt.	 12,000 12,000 12,000	36,000
1.12	KNR-W 2-02 0514-0600	Monta nasad kominowych typu H z otworem kontronym do czyszczenia o drednicy 140 mm, na kanały uzbrojone w wkładk "Alufol" p.a. 1 Maja 93A 12,00 1 Maja 93B 12,00 1 Maja 93C 12,00	szt. szt. szt. szt.	 12,000 12,000 12,000	36,000
1.13	Kal. własna	Namierzenie i okre lenie przewodu kominowego w piwnicy do zamontowania kratek wentylacyjnych. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.14	KNR 4-01 0322-0200	Wykucie otworów w kanałach wentylacyjnych w piwnicy do obsadzenia kratek wentylacyjnych w cianach z cegieł 1 Maja 93A 5,00 1 Maja 93B 5,00 1 Maja 93C 5,00	szt. szt. szt. szt.	 5,000 5,000 5,000	15,000
1.15	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegieł 1 Maja 93A 5,00 1 Maja 93B 5,00 1 Maja 93C 5,00	szt. szt. szt. szt.	 5,000 5,000 5,000	15,000
1.16	KNR 4-01 0709-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap. o powierzchni do 0,5 m2 1 Maja 93A 5,00 1 Maja 93B 5,00 1 Maja 93C 5,00	szt. szt. szt. szt.	 5,000 5,000 5,000	15,000
2		Roboty ko cowe			
2.1	Kal. własna	Opinia kominiarska z inwentaryzacj graficzn przewodów i pot cze wraz z opisem dla ka dej klatki. 3	kpl. kpl.	 3,000	3,000
2.2	Kal. własna	Utrzymywanie porz dku podczas prowadzenia robót. Posprz tanie terenu budowy. Wywóz i utylizacja materiałów odpadowych. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000