

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Budynek mieszkalny
Uszczelnianie, udrażnianie przewodów spalinowych, wentylacyjnych, przebieganie kratek wentylacyjnych, wymiana, montaż nasad kominowych.

Adres: Warmińska 10 - 12
40-740 Katowice

Kody CPV: E183-9 - Remont i naprawa
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.
Krasińskiego 19
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty remontowo - naprawcze			
1.1	KNR 4-01 0354-1300	Demonta nasad kominowych p.a. 12,00	szt. szt.	 12,000	12,000
1.2	Kal. własna	Udro nienie przewodów kominowych Kubiny 9 / 1, 6, Przewody spalinowe Mieszkanie nr 1 1 Przewody wentylacyjne mieszkanie nr 6 1	szt. szt. szt.	 1,000 1,000	2,000
1.3	KNR-W 4-01 0324-0200	Przeł czenie kratki wentylacyjnej do innego przewodu kominowego z wykuciem otworu do jej monta u. Kubiny 9/ 7 i 8. 2,0	szt. szt.	 2,000	2,000
1.4	KNR 4-02 0312-0400	Wymiana rury spalinowej do pieca gazowego - przeł czenie pieca do innego przewodu kominowego Kubiny 9 / 8 Kubiny 9 Mieszkanie nr 8 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.5	KNR 4-01 0323-0100	Zamurowanie przebi w cianach o grubo ci 1/4 cegły po zdemontowanych kratkach p.a. Kratki jak wy ej 2,0 rura spalinowa 1,00	szt. szt. szt.	 2,000 1,000	3,000
1.6	KNR 4-01 0709-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap. o powierzchni do 0,5 m2 3,00	szt. szt.	 3,000	3,000
1.7	Kal. własna	Przygotowanie otworów kominowych, uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych wkładk "Alufol", Podł czenie rur spalinowych pieców gazowych łazienkowych typu "junkers" do komina spalinowego. 102,00	m m	 102,000	102,000
1.8	KNR 4-01 0323-0100	Zadeklowanie otworów kominowych po monta u wkładki Alufol p.a. ilo mieszka 12,00	szt. szt.	 12,000	12,000
1.9	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian 0,5*12	m2 m2	 6,000	6,000
1.10	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg foli Ilo mieszka - 12 5,0*12	m2 m2	 60,000	60,000
1.11	KNR 4-01 0205-0800	Zamocowanie do czapki kominowej wyłożonej ko cówki wkładu "alufol". p.a. 12,00	szt. szt.	 12,000	12,000
1.12	KNR-W 2-02 0514-0600	Monta nasad kominowych typu H z otworem kontronym do czyszczenia o drednicy 140 mm, na kanały uzbrojone w wkładk "Alufol" p.a. Ilo mieszka 12,00	szt. szt.	 12,000	12,000
1.13	Kal. własna	Namierzenie i okre lenie przewodu kominowego w piwnicy do zamontowania kratek wentylacyjnych. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.14	KNR 4-01 0322-0200	Wykucie otworów w kanałach wentylacyjnych w piwnicy do obsadzenia kratek wentylacyjnych w cianach z cegieł 4,00	szt. szt.	 4,000	4,000
1.15	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegieł 4,00	szt. szt.	 4,000	4,000
1.16	KNR 4-01 0709-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap. o powierzchni do 0,5 m2 4,00	szt. szt.	 4,000	4,000
2		Roboty ko cowe			
2.1	Kal. własna	Opinia kominiarska z inwentaryzacj graficzn przewodów i poł cze wraz z opisem dla ka dej klatki. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.2	Kal. własna	Utrzymywanie porz dku podczas prowadzenia robót. Posprz tanie terenu budowy. Wywóz i utylizacja materiałów odpadowych.	kpl.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		1	kpl.	1,000	