

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek Kuchnia 6,0	m2 m2	 6,000	 6,000
1.2	KNR-I 19-01 0707-0100	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach ceramicznych, betonowych, zaprawą cementowo-wapienną lub gipsową. 6,0	m2 m2	 6,000	 6,000
1.3	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet, w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 p.a. sufit: pokoje (2), przedpokój, kuchnia, łazienka, garderoba, 18,83+6,86+5,74+6,20+3,82+2,25 ściany [(4,50+4,20)*2+(3,00+2,30)*2+(2,80+2,10)*2+(3,00+2,10)*2+(1,3+1,2)*2]*2,6+(2,0+2,0)*0,5 Stołarka -[(2,2*1,65)+(1,4*1,5)*3+(0,80*2,00)*6] Płytki skute 6,00	m2 m2 m2 m2	 43,700 139,800 - 19,530	 6,000
1.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem ubytków i nierówności (sfalowań), usunięcie otworów po kołkach itp. p.a. 139,80-19,530	m2 m2	 120,270	 120,270
1.5	Kal. własna	Renowacja płytek w łazience: częściowa wymiana fug lub oczyszczenie fug. Założenie rozet pod zawory itp. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
2		Roboty wykończeniowe			
2.1	KNR-W 2-02 1025-0100	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie 5,0	szt. szt.	 5,000	 5,000
2.2	KNR 4-01 0903-0100	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleina meblowa: do łazienki z małą szybą z kratką o przekroju min 220 cm2 - 1 szt., do pokoju i pomieszczenia gospodarczego pełne - 3 szt., do kuchni z dużą szybą (lub pełne) - 1 szt. p.a. Kolorystyka drzwi w nawiązaniu do istniejących, uzgodnić z administracją. 5,000	szt. szt.	 5,000	 5,000
2.3	KNR 13-12 1301-0300	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną z zagruntowaniem powierzchni. 169,970	m2 m2	 169,970	 169,970
2.4	KNR 13-23 1004-0600	Malowanie dwukrotne stolarki uprzednio malowanej.Malowanie dwukrotne z zagruntowaniem i przygotowaniem powierzchni farbą koloryzującą, lakiero bejca np typu VIDARON w tonacji istniejącej kolorystyki na osiedlu drewnianych okien i żaluzji. Stołarka okienna. [(2,2*1,65)+(1,2*1,5)*3]	m2 m2	 9,030	 9,030
2.5	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek po robotach malarskich 43,70	m2 m2	 43,700	 43,700
3		Roboty posadzkowe			
3.1	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV wraz z listwami przypodłogowymi. p.a. Pokoje, przedpokój, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze 18,83+6,86+5,74+6,20+2,25	m2 m2	 39,880	 39,880
3.2	KNR 2-02 1112-0503	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju winylowym 39,880	m2 m2	 39,880	 39,880
3.3	KNR 2-02 1113-0800	Montaż listwy przyściennej Pokoje przedpokój, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze. [(4,50+4,20)*2+(3,00+2,30)*2+(2,80+2,10)*2+(3,00+2,10)*2+(1,3+1,2)*2]-0,8*6	m m	 48,200	 48,200
4		Roboty instalacyjne			
4.1	KNR 4-02 0223-0300	Wymiana ustępu z miską fajansową typu "Kompakt" - kompakt z sedesem 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
4.2	KNR-I 0-31 0111-0300	Baterie wannowe z słuchawką montowane na ścianie, średnica nominalna baterii 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.3	KNR 4-02 0121-0200	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią i automatycznym korkiem. 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.4	KNR-W 4-02 0219-0401	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.5	KNR-W 4-02 0213-0100	Wymiana syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm z dodatkowym podejściem pod zmywarkę. 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.6	KNR-W 4-02 0132-0101	Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.7	KNR-W 2-15 0211-0600	Montaż syfonu do odpływu z pralki - podejście odpływowe. 1	podejśc. podejśc.	1,000	1,000
4.8	KNR 2-15 0114-0100	Zawory czerpalne wypływowe pod baterie, odcinające o średnicy nominalnej 15 mm umywalkowa, zlewozmywakową, zmywarka, pralka, kompakt 7,00	szt. szt.	7,000	7,000
4.9	KNR 2-15 0311-0300	Dostawa i montaż kuchni elektryczna 4-palnikowa z płytą ceramiczną i piekarnikiem elektrycznym p.a. 1	szt. szt.	1,000	1,000
5		Roboty instalacyjne - elektryczne			
5.1	Kal. własna	Wymiana gniazdek podwójnych z uziemieniem 25 szt. wyłącznika światła w komórce, w kuchni pojedyncze 1 szt. i hermetyczne 1 szt. Do sprawdzenie termoregulator pokojowy. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
6		Roboty końcowe			
6.1	Kal. własna	Posprzątanie terenu budowy , wywiezienie materiałów z rozbiórki. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000