

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Prace przy klatce Krasieńskiego 14 F, na terenie zielonym			
1.1	Kal. wł. Nr 1	Wykopanie i zabezpieczenie roślin na terenie zielony lub w donicach oraz ponowne ich posadzenie po wykonanych robotach. Zabezpieczenie humusu. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2	KNR-W 2-01 0306-0200	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład Przed wejściem do klatki schodowej str lewa (3,5+3,0)*1,3*0,7	m3 m3	5,915	5,915
1.3	KNNR-W 3 0506-0401	Naprawa pokrycia izolacyjnego, obróbek z papy nawierzchniowej o grubości 5,2 mm, na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu położenie warstwy. (3,5+3,0)*1,5	m2 m2	9,750	9,750
1.4	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie odkrywek folia budowlaną. (10x) podczas wykonywania robót. 4,0*3,5	m2 m2	14,000	14,000
1.5	KNKRB 1 0213-0300	Zasypanie wykopów podłużnych, rowów, utwardzenie ubijakami ręcz. grubość zagęszcz. warstwy w stanie luźnym 20 cm. 5,915	m3 m3	5,915	5,915
2		Prace przy klatce Krasieńskiego 14 D, na chodniku rejon krat ściekowej i wejścia do klatki			
2.1	KNR 2-31 0805-0300	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka do odzysku p.a. Chodnik - przed wejście z kratką ściekową 6,0*3,0	m2 m2	18,000	18,000
2.2	kal. własna	Demontaż studzienki ściekowej z osadnikiem, naprawa podłoża, wykonanie izolacji, osadzenie studzienki ponownie lub jej wymiana. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.3	KNR 2-31 0101-0700	Ręczne wykonywanie koryt z do odsłonięcia izolacji stropu. Głębokość 20 cm. Pod odwodnienie poziome wzdłuż środka chodnika 6,0*3,0	m2 m2	18,000	18,000
2.4	KNR 2-31 0101-0800	Ręczne wykonywanie koryt. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 18,00	m2 m2	18,000	18,000
2.5	KNNR-W 3 0506-0401	Naprawa pokrycia izolacyjnego, obróbek z papy nawierzchniowej o grubości 5,2 mm, na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu położenie warstwy. 6,0*3,0	m2 m2	18,000	18,000
2.6	KNKRB 1 0213-0300	Zasypanie wykopów podłużnych, rowów, utwardzenie ubijakami ręcz. grubość zagęszcz. warstwy w stanie luźnym 20 cm. 6,0*3,0*0,6	m3 m3	10,800	10,800
2.7	KNR 2-31 0105-0500	wymiana warstwy wyrównującej (górnjej), profilująca teren w kierunku zabudowanych spływów do krater ściekowych. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (pod montaż kostki betonowej). 6,0*3,0	m2 m2	18,000	18,000
2.8	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kostka z odzysku - przyjęcie 5% wymiany kostki 6,0*3,0	m2 m2	18,000	18,000
3		Roboty związane z usuwaniem skutków zalania			
3.1	Kal. własna	Usunięcia skutków zalania w parkingu w rejonie klatki D, F, K. Usunięcie zmurzonego tynki wykonanie nowego, usunięcie wykwitów, zagruntowanie, pomalowanie. 30,00	m2 m2	30,000	30,000
4		Roboty końcowe			
4.1	Kal. własna	Dodatek za prowadzenie robót na ciągach pieszych, umożliwiając stałe dojście do budynku i ruchu przez ciąg pieszy 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4.2	Kal. własna	Uporządkowanie terenu budowy, wywóz i utylizacja materiałów odpadowych, 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami
i remontów

Dariusz Kołodziejczyk