



Katowickie Wodociągi S.A.
40-335 Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89

tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503
bok@wodociagi.katowice.pl www.wodociagi.katowice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 0000270143 NIP: 634-012-53-82 Regon: 270 544 972
Kapitał zakładowy: 93.972.730 zł Kapitał wpłacony: 93.972.730 zł

Całodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne
bezpłatny nr telefonu: 994
dyspozytor: 32 25 64 809

Nasz znak:

WUB/143/2020/SDS/KSz

Katowice, dnia 2020 -03- 1 1

**KATOWICKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.**
ul. Krasińskiego 14
40-019 Katowice

**Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanego zjazdu z drogi publicznej
przy ul. Ks. Bpa Józefa Gawliny 1 w Katowicach, działka nr 28,29.**

Nr/279/Kominka1,3/DK/D-ZN/2020

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plan sytuacyjny z naniesionymi sieciami wod-kan. Należy zwrócić uwagę na sieci wod-kan krzyżujące się z planowaną inwestycją. Przebieg sieci naniesiono według posiadanych przez nasze Przedsiębiorstwo informacji.

Informujemy, że:

- Głębokość ułożenia wodociągu wynosi ok. 1,5 m.
- Dane wysokościowe kanalizacji należy zdjąć z terenu we własnym zakresie.
- Celem ustalenia dokładnej trasy sieci wod-kan. wykonać należy wykopy kontrolne.
- W związku z brakiem szczegółowej inwentaryzacji przyłączy nie możemy ich wszystkich nanieść. Trasę przyłączy należy ustalić w terenie we własnym zakresie.
- Istniejące skrzynki zasuw, hydrantów, włazy kanalizacyjne należy podnieść do proj. niwelety terenu.
- Istniejącą sieć wod-kan należy zabezpieczyć na dynamikę ruchu kołowego.
- Nawierzchnię zjazdu wykonać z elementów rozbieralnych.
- Roboty w rejonie naszych sieci prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących sieci na wypadek awarii.
- Rozpoczęcie robót bezwzględnie zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem w naszej Spółce celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego.

Lokalizację projektowanego zjazdu z drogi publicznej przy ul. Ks. Bpa Józefa Gawliny 1, dz. nr 28,29 uzgadniamy po spełnieniu powyższych warunków.

Wydane uzgodnienie jest ważne przez okres trzech lat.

Sprawę prowadzi Konrad Szewczyk, tel. (32) 78 82 439.

W załączeniu:

1 egz. plan sytuacyjny

Kopia:

SDS

Dyrektor ds. Technicznych
Prokurent

Włodzisław Pala

Dyrektor
ds. Obsługi Klienta i Sieci
Prokurent

Agata Woźniak - Karolczyk

Katowickie TBS Sp. z o.o.



Katowice, ul. Krasińskiego 14

Wpłynęło dnia 14. 04. 2020

Nr dziennika 816

SKALA 1:250


SKALA 1:500



LEGENDA

- NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO ZJAZDU
- NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU DO PRZEBUDOWY
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ
- PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30cm WYSTAJĄCE 12cm PONAD NAWIERZCHNIĘ JEZDNI
- PROJEKTOWANE OBRZEŻA BETONOWE 8x30cm
- PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE 15x25cm WYSTAJĄCE 2cm PONAD NAWIERZCHNIĘ JEZDNI
- ODWODNIENIE LINIOWE TYPU ACO DRAIN
- ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE Z PŁYT AZUROWYCH
- PROJEKTOWANE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE

wodociąg
kanalizacja

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  ADW PROJEKT 44-144 Nieborowice ul. Dębowa 38 tel. 504 839 195 | | PROJEKT ZJAZDU | |
| NAZWA ZADANIA PROJEKT ZJAZDU Z DZIAŁKI NR 29 LEŻĄCEJ W PASIE DROGOWYM UL. KS. BPA JÓZEFA GAWLINY NA DZIAŁKĘ NR 28 W KATOWICACH | | PROJEKTOWAŁ mgr inż. Dominika Woźniak upr. budowlane do projektowania w specjalności drogowej nr SLK2459POOD/09 | |
| ADRES INWESTYCJI Katowice, ul. Ks. bpa Józefa Gawliny działki nr. 29, 28 | | DATA grudzień 2019 | |
| INWESTOR Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Katowice, ul. Krasieńskiego 14 | | BRANŻA drogowa | |
| TUTAJ RYSUNKU | | SKALA RYSUNKU 1:250 | |
| PLAN SYTUACYJNY | | NR RYSUNKU 01 | |

Wszelkie niezgodności i niescisłości uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

40-365 Katowice
ul. Obronców Westerplatte 89
NIP 634-012-53-82
-83-
KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka Akcyjna
Załącznik do pisma
z dnia 11.03.2020 r.
dz. 634/153/2020/SOS/KSz

100

7

100
100
100
100
100

2

1

1

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100