

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Bursa Studencka
Remont bursy studenckiej część lewa - Roboty malarskie, instalacyjne, wymiana paneli,

Adres: Teatralna 17 B
40-003 Katowice

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.
Kraśińskiego 19
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru



KATOWICKIE TBS Sp. z o.o.
40-019 KATOWICE, ul. Kraśińskiego 14
tel. (32) 253-67-13, (32) 253-77-85
NIP 634-20-72-945, REGON 273437283, KRS 0000114803

Główny Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami

Marta Martewicz

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze - ściany			
1.1	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - naprawa uszkodzeń ścian sufit, Pokój 2 szt, przedpokój , kuchnia, łazienka, WC 18,68+17,41+3,57+12,15+4,21+1,90 ściany [(4,80+3,70)*2+(4,80+3,90)*2+(2,80+1,30)*2+(4,00+3,10)*2]*2,60+((2,30+1,90)*2+(1,6+1,2)*2)*0,65 Stolarka -[(3,20*1,3)*2+(3,60*1,60)]-0,8*2,0*4	m2 m2 m2 m2	57,920 156,780	194,220
1.2	Kal. własna	Roboty uzupełniające: 1. Do umycia , wyczyszczenia: w całym mieszkaniu gniazdka i wyłączniki oświetlenia, lampy, Meble kuchenne oraz wyposażenie (piec, pralka, lodówka, zlew) 2. Wymiana wszystkich wkładek do drzwi - 5 szt. oraz naprawa - wymiana zamka w drzwiach wejściowych. 3. Wymiana żarówek, półki w kabine prysznicowej. 4. Wykonanie nowego uszczelnienia silikonem kabiny prysznicowe, umywalki. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3	Kal. własna	Wymiana mebli : Tapczany jednoosobowe - 4 szt., taborety kuchenne - 2 szt.. Naprawa drzwi w szafce, Drzwi do pokoju i łazienki - odpada wypełnienie. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Roboty wykończeniowe			
2.1	KNR 13-12 1301-0300	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną w kolorach istniejących z zagruntowaniem powierzchni. 168,560	m2 m2	168,560	168,560
2.2	KNR-W 2-02 1508-0300	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów wewnętrznych, z dwukrotnym szpachlowaniem (3,20+3,60+3,20)*0,65	m2 m2	6,500	6,500
2.3	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek po robotach malarskich 57,92	m2 m2	57,920	57,920
2.4	KNR-I 19-01 1314-0400	Mycie i Czyszczenie po robotach malarskich okien i drzwi [(3,20*1,3)*2+(3,60*1,60)]+0,8*2,0*5	m2 m2	22,080	22,080
3		Roboty posadzkowe - panele			
3.1	KNR 4-01 0816-0600	Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew, cokołów Pokój 2 szt, przedpokój , kuchnia, 18,68+17,41+3,57+12,15	m2 m2	51,810	51,810
3.2	KNR 2-02 0616-0100	Izolacje poziome z folii pod panele - Jedna warstwa. p.a. 51,810	m2 m2	51,810	51,810
3.3	KNR 2-02 0616-0100	Izolacje poziome z pianki pod panele na sucho. Jedna warstwa. p.a. 51,81	m2 m2	51,810	51,810
3.4	KNNR 2 1205-0900	Posadzka z paneli podłogowych AC 4 51,81	m2 m2	51,810	51,810
3.5	KNR 2-02 1113-0800	Montaż listwy przyściennej z łącznikami sytemowymi. [(4,80+3,70)*2+(4,80+3,90)*2+(2,80+1,30)*2+(4,00+3,10)*2]-0,8*4	m m	53,600	53,600
3.6	KNR 13-23 0601-0102	Wymiana progów w drzwiach (listew progowo - przejściowych). 4	szt. szt.	4,000	4,000
4		Roboty instalacyjne			
4.1	KNR-W 4-02 0127-1000	Wymiana zaworu bezpieczeństwa do bojlera w WC 1,000	szt. szt.	1,000	1,000
4.2	KNR 4-02 0224-0300	Wymiana sedesu z tworzywa 1,00	szt. szt.	1,000	1,000
5		Roboty końcowe			
5.1	Kal. własna	Posprzątnięcie terenu budowy , wywiezienie materiałów z rozbiórki i odpadowych. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000