

Załącznik nr 1

L.P. Nazwa	Ilość J.M.
1. Szafka metalowa zamykana na klucz 500x500x200 TPR-7	1 szt.
2. Switch PoE 24xPoE + 2 x uplink	1 szt.
3. Konwerter SM 1550nm 10/1000 SC/PC 20km	2 szt.
4. Kabel skrętka UTP kat.5e.Outdoor,	1 kpl.
5. Kabel YDYp 3 x 2,5 mm ²	1 kpl.
6. Rozdzielnia n/t RN0-4 (4 bezpieczniki)	1 szt.
7. Wyłącznik nadprądowy B16 1P	1 szt.
8. Ogranicznik przepięć. Typ 3 AC BY1-D/1	1 szt.
9. Wtyk RJ45 / 8P8C	1 kpl.
10. Kabel światłowodowy MiniFlex 2 włókna	1 kpl.
11. Kasetka światłowodowa z uchwytyami na 12 spawów	2 szt.
12. Pigtail SC/APC 9/125 1m boot 0,9	4 szt.
13. Kamera tubowa 4K UHD min.8 Mpx, doświetlenie min.50m, reg. obiektyw, H.265+	2 szt.
14. Adapter do kamer kopułowych, tubowych HQ-ASTB	2 szt.
15. Uchwyt kamery na słup - dwustronny	2 szt.
16. Kamera kopułkowa 4 Mpx, doświetlenie min.30m, H.265+ ,IK10	11 szt.
17. Rejestrator 32 kamery, 4 dyskowy, Bitrate wej./wyj.: 256/256 Mbps	1 szt.
18. Dysk HDD 4 TB do pracy ciągłej	1 szt.
19. Montaż instalacji telekomunikacyjnej	1 kpl.
20. Materiały pomocnicze instalacyjne	1 kpl.
21. Rozbudowa instalacji monitoringu, konfiguracja	1 kpl.
22. Zabudowanie 2 słupów i 2 kamer z powierzonego materiału	1kpl