

ZALĄCZNIK NR 1
Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze - ściany			
1.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru parapetu wewnętrznego p.a. 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2	KNR 2-02 0129-0200	Obsadzenie parapetu z PVC o długości ponad 1 m z końcówkami bocznymi, z uzupełnieniem ubytków tynku gipsowego w okolicy naprawianego tynku po wymianie parapetu. 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3	Kal. własna	Roboty uzupełniające: 1. Naprawa - przyklejenie okleiny drzwi w łazience w przypadku braku możliwości wymiana. 2. Regulacja drzwi balkonowych. 3) Dorobienie kluczy lub wymiana zamka do drzwiczek zaworu wody. 4) Wyczyszczenie płyty balkonu z plam z farby. 5) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Roboty wykończeniowe			
2.1	KNNR-W 3 1007-0600	Malowanie dwukrotne i dwustronnie farbą olejną stolarki drzwiowej uprzednio malowanej bez względu na powierzchnię [0,8*2,0*2]*2	m2 m2	6,400	6,400
2.2	KNR 4-01 1214-0100	Przygotowanie powierzchni ościeżnic do pomalowania - oczyszczenie, wygładzenie powierzchni itp. 5,00	szt. szt.	5,000	5,000
2.3	KNR 4-01 1212-1400	Dwukrotne malowanie ościeżnic stalowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania p.a. 0,6*2*5	m2 m2	6,000	6,000
3		Roboty posadzkowe - panele			
3.1	KNR 4-01 0816-0600	Rozebranie posadzek drewnianych panele, z oderwaniem listew, cokołów Pokój 12,70	m2 m2	12,700	12,700
3.2	KNR 2-02 0616-0100	Izolacje poziome z folii pod panele - Jedna warstwa. p.a. 12,70	m2 m2	12,700	12,700
3.3	KNR 2-02 0616-0100	Izolacje poziome z pianki pod panele na sucho. Jedna warstwa. p.a. 12,70	m2 m2	12,700	12,700
3.4	KNNR 2 1205-0900	Posadzka z paneli podłogowych AC 4 Pokój 12,70	m2 m2	12,700	12,700
3.5	KNR 2-02 1113-0800	Montaż listwy przyściennej z łącznikami systemowymi. [(4,00+3,50)*2]-0,8	m m	14,200	14,200
3.6	KNR 13-23 0601-0102	Wymiana progów w drzwiach (listew progowo - przejściowych). 1,000	szt. szt.	1,000	1,000
4		Roboty instalacyjne			
4.1	KNNR 8 0216-0101	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami Umywalka 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4.2	KNR 4-02 0120-0100	Wymiana zaworów odcinających pod baterię umywalkową o średnicy 15 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
5		Roboty końcowe			
5.1	Kal. własna	Posprzątnięcie terenu budowy, wywiezienie materiałów z rozbiórki i odpadowych. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

