

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit, Pokój duży, przedpokój , kuchnia, 17,52+6,48+5,00 ściany [(4,50+3,90)*2+(3,50+1,90)*2+(2,60+2,00)*2]*2,55 Stolarka -[(2,0*2,20)]-(0,8*2,0*3)	m2 m2 m2 m2		113,640 29,000 93,840 - 9,200
1.2	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem ubytków i nierówności (sfalowań) - przyjmuje się 50% powierzchni 113,640	m2 m2		113,640 113,640
1.3	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie preparatami gruntującymi np "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 113,640	m2 m2		113,640 113,640
1.4	Kal. własna	Roboty inne: Zaślepienie otworów w płytkach po kółkach rozporowych. 1	kpl. kpl.		1,000 1,000
2		Roboty wykończeniowe			
2.1	KNR 4-01 1212-1400	Dwukrotne malowanie ościeżnic stalowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania p.a. pokoje - 2 szt., łazienka, 0,8*2,0*3	m2 m2		4,800 4,800
2.2	KNR 4-01 0903-0100	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleina lub malowane pokoje pełne, p.a. kolorystyka w uzgodnieniu z administracją osiedla Duży pokój 1	szt. szt.		1,000 1,000
2.3	KNR-W 4-01 1209-0800	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, uprzednio malowanych Mały pokój, łazienka, 0,8*2,0*2	m2 m2		3,200 3,200
2.4	KNR 2-02 0815-0400	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z obsadzeniem kątowników - narożników. Pokój duży, przedpokój , kuchnia, 113,640	m2 m2		113,640 113,640
2.5	KNR 13-12 1301-0300	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną z zagruntowaniem powierzchni. 113,640	m2 m2		113,640 113,640
2.6	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek po robotach malarskich 44,70	m2 m2		44,700 44,700
2.7	KNR-I 19-01 1314-0400	Mycie i Czyszczenie po robotach malarskich - okien (2,0*2,20)	m2 m2		4,400 4,400
3		Roboty posadzkowe			
3.1	KNR 4-01 0428-0300	Rozebranie paneli podłogowych w warstwę wygłuszającą i listwami przypodłogowymi p.a. Pokój mały, przedpokój 11,54+6,48	m2 m2		18,020 18,020
3.2	KNNR 2 1205-0900	Posadzka z paneli podłogowych z folią i podkładem z gąbki Pokój mały, przedpokój 11,54+6,48	m2 m2		18,020 18,020
3.3	KNR 2-02 1113-0800	Montaż listwy przyściennej z łącznikami sytemowymi. (3,50+3,30)*2+(3,50+1,90)*2-0,8*4	m m		21,200 21,200
3.4	KNR 13-23 0601-0102	Wymiana progów w drzwiach (listew progowo - przejściowych). 1	szt. szt.		1,000 1,000
4		Roboty instalacyjne - wymiana osprzętu.			
4.1	KNNR 8 0225-0700	Demontaż urządzeń sanitarnych: bidetu porcelanowego 1	kpl. kpl.		1,000 1,000

ZAKĄCZNIK NR 1 STR 2

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.2	KNR-W 2-15 0314-0600	Dostawa i montaż - Kuchnia elektryczna z płytą ceramiczną - 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. 1	szt. szt.	1,000	1,000
5		Roboty instalacyjne - elektryczne.			
5.1	Kal. własna	Montaż plafonier 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
6		Roboty końcowe			
6.1	Kal. własna	Posprzątanie terenu budowy , wywiezienie materiałów z rozbiórki i odpadowych. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

KIEROWNIK  
administracji terenowej

*Bożena Mak*

Dyrektor  
ds. zarządzania nieruchomościami

*Stanisław Aleksander*