

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: **wykonanie ogrodzenia systemowego przy budynku mieszkalnym przy ul. Złotej 17a w Katowicach zgodnie z poniższym przedmiarem:**

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
↑		Wykonanie muru oporowego - murowanego			
1.1	KNR-W 2-02 0136-0400	Ściany fundamentowa, oporowe z bloczków betonowych otworowych PBK-19 o wymiarach 39,0x19,0x19,0 cm p.a. Od strony garaży 20*0,8	m2		16,000
			m2	16,000	
1.2	KNR 4-01 0203-0300	Wypełnienie betonem bloczków betonowych 20,0*0,8*0,17	m3		2,720
			m3	2,720	
1.3	KNR 2-02 1114-0700	Montaż daszków betonowych na górę muru oporowego - płyty 50,0*25,0*8,0 cm p.a. 20,00	m		20,000
			m	20,000	
1.4	Kal. własna	Transport bloczków betonowych PBK-19 i daszków z od dostawcy SANKOM Samuel Maścica 43-378 Rybarzowice, ul. bielska 508 Tel. 504-355-134, 33-443-22-57 oraz zakup palet. 1	kpl.		1,000
			kpl.	1,000	
2		Ogrodzenie terenu - ogrodzenie od strony wjazdu do śmietnika			
2.1	KNR 2-31 0702-0300	Wykopy pod słupki p.a 20,00	szt.		20,000
			szt.	20,000	
2.2	KNR 2-02 1902-0200	Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych typu 3D ocynk malowane proszkowo kolor zielony (RAL 6005) o wysokości 1,53 m na słupkach stalowych z profili 60*40 z obsadzeniem ich w stopach betonowych 42,00	m		42,000
			m	42,000	
3		Ogrodzenie terenu przy budynku w kierunku garaży			
3.1	KNR 2-31 0702-0300	Wykopy pod słupki - montowane poza murem oporowym p.a 7,000	szt.		7,000
			szt.	7,000	
3.2	KNR 2-02 1902-0200	Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych typu 3D ocynk malowane proszkowo kolor zielony (RAL 6005) o wysokości 1,53 m na słupkach stalowych z profili 60*40 z obsadzeniem ich w murze oporowym i w gruncie w stopach betonowych. p.a 20,0+2,0+2,5+2,5+2,0	m		29,000
			m	29,000	
4		Roboty końcowe			
4.1		Utrzymanie porządku podczas prowadzenia robót i bezpieczeństwa, załadunek i utylizacja materiałów odpadowych 1	kpl.		1,000
			kpl.	1,000	

Uwaga: grubość drutu minimum 4mm.



Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne - niwelacja skarpy.			
1.1	KNR-W 2-01 0118-0400	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami, warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią o grubości do 15 cm Teren wzdłuż skarpy od ulicy do garażu 19,0*2,0	m2 m2	38,000	38,000
1.2	KNR 2-31 0101-0700	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV 19,00*2,0	m2 m2	38,000	38,000
1.3	KNR 2-31 0101-0500	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV 19,0*2,0	m2 m2	38,000	38,000
1.4	KNR 2-01 0310-0200	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III. - wykop głębokość 0,9 m szerokość 0,30-0,35, długość 20,00m. - Głębokość wykopu 0,9m od poziomu drogi 0,8*0,35*20,0	m3 m3	5,600	5,600
1.5	KNR 2-02 1101-0700	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, sypkich gr 10 cm 0,35*20,0*0,1	m3 m3	0,700	0,700
1.6	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z podawanego taczkami. - Gr 10 cm 0,35*20,0*0,1	m3 m3	0,700	0,700
1.7	KNR 2-18 0721-0100	Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowanych z emulsji lub roztworu asfaltowego. Gruntowanie jednowarstwowe 20,0*0,4	m2 m2	8,000	8,000
1.8	KNR 2-18 0721-0400	Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowanych z lepiku asfaltowego na zimno dwuwarstwowe 20,0*0,4	m2 m2	8,000	8,000
1.9	Kal. własna	Wyłożenie - zabezpieczenie ścian wykopu folia przed zalaniem ławy betonowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.10	KNR 2-02 0201-0200	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości wykopu do 0,30-0,35m i wysokości 0,1 m poniżej drogi 0,55*0,35*20,0	m3 m3	3,850	3,850
1.11	Kal. własna	Wykonanie izolacji ławy fundamentowej pod montaż muru oporowego z bloczków betonowych. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.12	KNR 2-31 0114-0300	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa góma. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 19,0*1,7	m2 m2	32,300	32,300
1.13	Kal. własna	Wyprofilowanie skarpy dochodzącej do ogrodzenia. Wykonanie spadów wzdłuż płotu w kierunku ulicy. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Roboty końcowe			
2.1		Utrzymanie porządku podczas prowadzenia robót i bezpieczeństwa, załadunek i utylizacja materiałów odpadowych i gruntu z wykopu. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Uwaga! Przed złożeniem oferty cenowej należy zapoznać się z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna na osiedlu mieszkaniowym – administratorzy nieruchomości w wykazie poniżej). Po wykonaniu prac należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

- Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie: **ul. Złota 17a w Katowicach**
- Wymagany termin realizacji zamówienia: **do dnia 31.05.2021r.**
- Wymagany okres rękojmi lub/ i gwarancji: **3 lata**
- Oferta może być składana **TYLKO I WYŁĄCZNIE** drogą mailową na adres: **sekretariat@tbs.katowice.pl** na wypełnionym formularzu „oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. **4/PŁ/2021**, a treść - nazwę i przedmiot zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.
- Termin składania ofert: **do dnia 08.04.2021r. do godz. 10.00**
- Warunki płatności **14** dni od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem z konta zamawiającego
- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jan Bernacki tel.: 665-864-592
- Termin związania z ofertą **90** dni



10. Dodatkowe wymagania zamawiającego względem wykonawcy*:

- oferta winna bezwzględnie zawierać adres nieruchomości której dotyczy zamówienie określony w niniejszym zapytaniu.
 - posiadanie przez wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę **minimum 50 000,00 zł.**
 - posiadanie referencji: **TAK,**
 - do oferty należy dołączyć oświadczenie o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (komputerowej) , w języku polskim.
12. Treść oferty zgodnie z załączonym formularzem – OFERTA -

Wyjaśnienia:

1. Jeżeli dane pole tekstowe nie będzie wypełniane wpisać „nie dotyczy”

Dyrektor
ds. zarządzania nieruchomościami

Stanisław Aleksander