

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Budynek mieszkalny
Remont mieszkania - Roboty malarskie, posadzkowe, instalacyjne, wymiana prapetów

Adres: Marcinkowskiego
40-233 Katowice

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.
Krasieńskiego 19
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit, Pokój, przedpokój , kuchnia, łazienka, garderoba 17,05+12,78+10,82+8,80+4,14+1,62 ciany [[$(4,50+3,80)*2+(4,0+3,20)*2+(3,60+2,50)*2+(1,50+1,10)*2$]*2,55+(2,20+1,9)*0,55 Stolarka -[(1,5*1,60)*3+(0,80*2,20)+(0,8*2,0*4)]	m2 m2 m2 m2		165,525 55,210 125,675 - 15,360
1.2	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem ubytków i nierówno ci (sfalowa) - przyjmuje si 50 % powierzchni cian 125,675-15,360	m2 m2		110,315 110,315
1.3	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru parapetu wewn trznego - betonowy z lastiko p.a. 3	szt. szt.		3,000 3,000
1.4	KNR 2-02 0129-0200	Obsadzanie parapetu z PVC o długo ci ponad 1 m z uzupełnieniem ubytków tynku gipsowego w okolicy naprawianego tynku po wymianie parapetu. 3	szt. szt.		3,000 3,000
1.5	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie preparatami gruntuj cymi np "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 165,525	m2 m2		165,525 165,525
1.6	Kal. własna	Roboty inne: Wymiana zamka do skrzynki listowej 1	kpl. kpl.		1,000 1,000
2		Roboty wyko czeniowe			
2.1	KNR 13-12 1301-0300	Malowanie dwukrotne tynków farb emulsyjn z zagruntowaniem powierzchni. 144,645	m2 m2		144,645 144,645
2.2	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek po robotach malarskich 55,21	m2 m2		55,210 55,210
3		Roboty posadzkowe			
3.1	KNR 4-01 0816-0600	Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew, cokołów (kuchnia płyta OSB) Pokoje - 2 szt. 17,05+12,78	m2 m2		29,830 29,830
3.2	KNNR 2 1205-0900	Posadzka z paneli podłogowych z foli i podkładem z g bki Pokoje 29,830	m2 m2		29,830 29,830
3.3	KNR 2-02 1113-0800	Monta listwy przy ciennej z ł cznikami sytemowymi. $(4,50+3,80)*2+(4,0+3,20)*2-0,8*2$	m m		29,400 29,400
3.4	KNR 13-23 0601-0102	Wymiana progów w drzwiach (listew progowo - przej ciowych). 2	szt. szt.		2,000 2,000
4		Roboty instalacyjne - wymiana osprz tu.			
4.1	KNR 4-02 0120-0100	Wymiana zaworu czerpalnego wypływowego do podł czenia pralki kompaktu WC i zmywarki rednicy 15 mm 3	szt. szt.		3,000 3,000
4.2	KNR 4-02 0120-0100	Wymiana zaworów pod baterie rednicy 15 mm Umywalka 2 zlewozmywak 2	szt. szt. szt.		4,000 2,000 2,000
4.3	KNR-W 2-15 0314-0600	Dostawa i monta - Kuchnie elektryczna 4 palnikowa z płyt ceramiczn i piekarnikiem elektrycznym. 1	szt. szt.		1,000 1,000
5		Roboty ko cowe			
5.1	Kal. własna	Posprz tanie terenu budowy , wywiezienie materiałów z rozbiórki i odpadowych. 1	kpl. kpl.		1,000 1,000