

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac związanych z budową chodnika o łącznej powierzchni 130 m² od ul. Szerokiej 17,19,21, 23, 25 w Katowicach do istniejącego miejskiego palcu zabaw przy ul. Marcinkowskiego w Katowicach.
Zakres zamówienia zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego
2. Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie: teren zewnętrzny przy nieruchomości przy ulicy Szerokiej 17,19,21,23,25 w Katowicach
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: **03.06.2022 r.**
4. Wymagany okres rękojmi lub/i gwarancji: **36 miesięcy.**
5. Oferty winny być składane **WYŁĄCZNIE drogą mailową** na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu „oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. **2/2022/BM**, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.
6. Termin składania ofert: **25.03.2022 r. do godz. 10⁰⁰.**
7. Warunki płatności 14 dni od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem z konta zamawiającego.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Bożena Mak tel. 694-873- 553, Marcin Szymanek 513-037- 005.
9. Termin związania z ofertą 45 dni
10. Dodatkowe wymagania zamawiającego względem wykonawcy*:
 - oferta winna bezwzględnie zawierać adres nieruchomości której dotyczy zamówienie określony w niniejszym zapytaniu oraz kosztorys ofertowy.
 - ~~wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości% wartości oferty brutto w formie: gotówkowej, wzajemnych potrąceń wiarytelności, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, wpłaty kwoty zabezpieczenia na rachunek zamawiającego, z czego 75% zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty spisania protokołu odbioru, 25% zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty zakończenia obowiązywania rękojmi i gwarancji.~~
 - do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenie o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
 - posiadanie przez wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę **100 tys. zł**,
 - posiadanie uprawnień w specjalności: **nie dotyczy**,
 - posiadanie przez wykonawcę koncesji: **nie dotyczy**,
 - posiadanie innych uprawnień tj.: **nie dotyczy**,
 - posiadanie licencji na: **nie dotyczy**,
 - posiadanie przez wykonawcę dla materiałów certyfikatu/ów, dopuszczenia do stosowania w budownictwie: **TAK**,
 - posiadanie referencji: **TAK**.
 - **Uwaga! Przed złożeniem oferty cenowej należy zapoznać się z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna w terenie)**
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę wraz z kosztorysem należy sporządzić w formie pisemnej (komputerowej), w języku polskim
12. Treść oferty zgodnie z załączonym formularzem - **OFERTA**.

ZALĄCZNIK NR 1

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Korytowanie pod chodnik			
1.1	KNR-W 2-01 0118-0400	Ręczne usunięcie z przewozem łazkami, warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią o grubości do 15 cm 130,00	m2		130,000
			m2	130,000	
1.2	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 130,00	m2		130,000
			m2	130,000	
1.3	KNR 2-31 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV 130,00	m2		130,000
			m2	130,000	
1.4	KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV 130,00	m2		130,000
			m2	130,000	
1.5	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 130,00	m2		130,000
			m2	130,000	
2		Podbudowa			
2.1	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 130,00	m2		130,000
			m2	130,000	
2.2	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 130,00	m2		130,000
			m2	130,000	
3		Krawężniki - obrzeża			
3.1	KNR 2-31 0401-0400	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV 135,00	m		135,000
			m	135,000	
3.2	KNR 2-31 0402-0300	Ławy betonowe pod krawężniki, zwykłe (0,10*0,15)*135,0	m3		2,025
			m3	2,025	
3.3	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 135,00	m		135,000
			m	135,000	
4		Nawierzchnia z kostki i prace uzupełniające			
4.1	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej Holland (Grfit/Antracyt) i Behton (szara), układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Sposób układania kostki zgodnie z załącznikiem graficznym. 130,00	m2		130,000
			m2	130,000	
4.2	Kal. własna	Wykonanie i montaż barierek na chodniku przy wjeździe od strony do garażu podziemnego. Proponowana barierka dwudzielna do zwalniania ruchu pieszego, rowerowego itp. Przesłanie ławki na teren chodnika. 1	kpl.		1,000
			kpl.	1,000	
5		Roboty końcowe			
5.1	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 135,00*0,30	m3		40,500
			m3	40,500	
5.2	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km od transportu ponad 1 km 40,50	m3		40,500
			m3	40,500	
5.3	Kal. własna	Posprzątanie terenu budowy, wywiezienie materiałów z rozbiórki i odpadowych. Rozplantowanie ziemi 1	kpl.		1,000
			kpl.	1,000	



