

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Budynek mieszkalny
Remont garażu - prace malarskie, regulacja bramy i jej wyczyszczeni - umycie

Adres: Pod Kasztanami 53 Garaż nr G-2
40-462 Katowice

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.
Kraśińskiego 19
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki

Sprawdził:

Data opracowania: 31-05-2022 r

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

akceptuję
Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami
i remontów
Dariusz Kolodziejczyk



KATOWICKIE TBS Sp. z o.o.

40-019 KATOWICE, ul. Kraśińskiego 14

tel. (32) 253-67-13, (32) 253-77-85

NIP 634-20-72-945, REGON 273437283, KRS 0000114803

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg tkaninami Jutowymi - 10% powyżej powierzchni podłogi (zakład) p.a. 5,7*3,0*1,1	m2 m2	18,810	18,810
1.2	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem ubytków i nierówności (sfalowań) - przyjmuje się 15% powierzchni Sufit 5,7*3,0*0,15 ściany (5,7+3,0+5,7)*2,45*0,15	m2 m2 m2	2,565 5,292	7,857
1.3	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie preparatami gruntującymi np "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) Sufit 5,7*3,0 ściany (5,7+3,0+5,7)*2,45	m2 m2 m2	17,100 35,280	52,380
1.4	Kal. własna	Regulacja bramy garażowej oraz jej umycie - wyczyszczenie. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Roboty wykończeniowe			
2.1	KNR 13-12 1301-0300	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną 52,380	m2 m2	52,380	52,380
2.2	KNR 2-02 1506-0400	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi, powierzchni wewnętrznych betonowych i z cegły. Podłoga 17,10	m2 m2	17,100	17,100
3		Roboty końcowe			
3.1	Kal. własna	Posprzątanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacja materiałów odpadowych. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami
i remontów

Dariusz Kolodziejczyk