

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Budynek mieszkalny
Remont mieszkania - Roboty posadzkowe, instalacyjne, wymiana drzwi kuchenki

Adres: Krasińskiego 14 K / 3
40-019 Katowice

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.
Krasińskiego 14
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki
Sprawdził:
Data opracowania: 5-12-2022 rok

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru parapetu wewn trznego - betonowy z lastiko p.a. 3	szt. szt.	3,000	3,000
1.2	KNR 2-02 0129-0200	Obsadzanie parapetu z PVC o długo ci ponad 1 m z uzupełnieniem ubytków tynku gipsowego w okolicy naprawianego tynku po wymianie parapetu. 3	szt. szt.	3,000	3,000
1.3	KNNR 8 0417-0500	Wymiana grzejnika w łazience np na Grzejnik łazienkowy CL 94 x 50 cm biały z Castoramy.p.a. 1,0	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	Kal. własna	Dostosowanie szeroko ci istniej cego rozstawu podł czenia grzejnika do nowego grzejnika 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.5	Kal. własna	Roboty różne: Do wyczyszczenia umycia elektryczne zwykłe i hermetyczne, drzwi w mieszkaniu 2 szt., stolarka okienna z PCV, 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Roboty wyko czeniowe			
2.1	KNR 4-01 0903-0100	Dostawa i wymiana drzwi wewn trznych okleina meblowa pokoje pełne, Kuchnia z szyb lub pełne. p.a. 2,0	szt. szt.	2,000	2,000
2.2	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem ubytków i nierówno ci (sfalowa) ciany - łazienka (2,0+2,0)*2*2,5 Stolarka -0,8*2,0	m2 m2 m2	20,000 - 1,600	18,400
2.3	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie preparatami gruntuj cymi np "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 18,400	m2 m2	18,400	18,400
2.4	KNR 13-12 1301-0300	Malowanie dwukrotne tynków farb emulsyjn z zagruntowaniem powierzchni. 18,400	m2 m2	18,400	18,400
3		Roboty posadzkowe - wymiana paneli.			
3.1	Kal. własna	Wymycie - wyczyszczenie wykładziny PCV w mieszkaniu. Ocena stanu technicznego wykładziny PCV z administracj budynku przed wymian listew przypodłogowych. 43,0	kpl. kpl.	43,000	43,000
3.2	KNR 2-02 1113-0800	Monta listwy przy ciennej z ł cznikami sytemowymi. Przedpokój, kuchnia (3,10+2,2)*2+(3,0+2,80)*2-0,8*4	m m	19,000	19,000
4		Roboty instalacyjne - wymiana osprz tu.			
4.1	KNNR 8 0217-0200	Wymiana wanny stalowej bez obudowy z kompletem przelewowo spustowym 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4.2	KNR 4-02 0224-0300	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.3	KNR-I 0-31 0111-0100	Wymiana - baterie umywalkowe typu stoj cego, rednica nominalna baterii 15 mm Łazienka, 1,0	szt. szt.	1,000	1,000
4.4	KNR-W 4-02 0219-0401	Dostawa i monta zlewozmywaka dwukomorowego ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.5	KNNR 4 0218-0300	Syfony z tworzywa sztucznego podwójne zlewozmywakowe o rednicy 50 mm z mo liwo ci podł czenia zmywarki 1	szt. szt.	1,000	1,000
4.6	KNR-W 2-15 0314-0600	Dostawa i monta - Kuchnia elektryczna z płyt ceramiczn - 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. 1	szt. szt.	1,000	1,000
5		Roboty ko cowe			
5.1	Kal. własna	Posprz tanie terenu budowy , wywiezienie materiałów z rozbiórki i odpadowych. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000