

Załącznik nr 1

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty remontowe			
1.1	KNNR 5 0719-0800	Rozebranie ręczne płyt z granulatu gumowego na placu zabaw p.a. 140,00	m2 m2	140,000	140,000
1.2	KNR 2-31 0803-0100	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm (średnio). 140,00	m2 m2	140,000	140,000
1.3	KNR 2-31 0803-0200	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm 140,00	m2 m2	140,000	140,000
1.4	KNR 4-01 0108-0700	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV - wraz z utylizacją. 140,00*0,04	m3 m3	5,600	5,600
1.5	KNR 4-01 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km - wraz z utylizacją 5,60	m3 m3	5,600	5,600
1.6	KNR 2-31 0105-0500	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu do 3 cm (średnio). 140,00	m2 m2	140,000	140,000
1.7	Kal. własna	Położenie posadzki firmy SEMAG na placu zabaw gr. 4,5 do 5,0 cm - 50% powierzchni oraz do 8 cm - 50%powierzchni , typu EPDM kolor. Wykonanie odwodnień pionowych w podbudowie. 140,00	m2 m2	140,000	140,000
1.8	Kal. własna	Demontaż urządzeń zabawowych i powykonaniu nowego podłoża ponowny ich montaż. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Roboty końcowe - porządkowe			
2.1	Kal. własna	Uporządkowanie terenu budowy. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000



Rodzaj obiektu:

Plac zabaw

Adres obiektu:

ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i
40-235 Katowice