
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

44611500-1 Zbiorniki na wodę

NAZWA INWESTYCJI: MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ W OGRÓDKACH,
PRZYNALEŻNYCH DO LOKALI MIESZKANIOWYCH

ADRES INWESTYCJI: SAINT ETIENNE 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A
POD KASZTANAMI 41-83

INWESTOR: KATOWICKIE TBS SP. Z O. O.

ADRES INWESTORA: KRASIŃSKIEGO 14; 40-019 KATOWICE

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana

Dariusz Kołodziejczyk

DATA OPRACOWANIA: 28.02.2023

Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami
i remontów

Dariusz Kołodziejczyk

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ W OGRÓDKACH, PRZYNALEŻNYCH DO LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ Z PŁYT AZUROWYCH			
1.1		POD KASZTANAMI 41-83			
d.1.1	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm Krotność = 51	m2		
		0,7 * 1	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
d.1.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II Krotność = 51	m2		
		0,7 * 1	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
d.1.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Krotność = 51	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 51	m2		
		0,6 * 0,8	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
d.1.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 51	m2		
		0,6 * 0,8	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
d.1.1	KNR 2-01 0129-03 analogia	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - PŁYTY AZUROWE o wymiarach 40 cm x 60 cm gr. 8 cm z wypełnieniem pustych przestrzeni GRYSEM GRANITOWYM Krotność = 51	m2		
		0,48	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
d.1.1	kalk. własna	Montaż kompletnego zestawu zbiornika na deszczówkę o poj. 350 litrów wraz z zestawem przyłączy z filtrem i kranem Krotność = 51	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II Krotność = 51	m3		
		0,7 * 1 * 0,3	m3	0,210	
				RAZEM	0,210
1.2		SAINT ETIENNE 2-7A			
d.1.2	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm Krotność = 12	m2		
		0,7 * 1	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
d.1.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II Krotność = 12	m2		
		0,7 * 1	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
d.1.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Krotność = 12	m		
		3	m	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
12 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 12	m2		
		0,6 * 0,8	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
13 d.1.2	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12	m2		
		0,6 * 0,8	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
14 d.1.2	KNR 2-01 0129-03 analogia	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - PŁYTY AZUROWE o wymiarach 40 cm x 60 cm gr. 8 cm z wypełnieniem pustych przestrzeni GRYSEM GRANITOWYM Krotność = 12	m2		
		0,48	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
15 d.1.2	kalk. własna	Montaż kompletnego zestawu zbiornika na deszczówkę o poj. 350 litrów wraz z zestawem przyłączy z filtrem i kranem Krotność = 12	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.2	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II Krotność = 12	m3		
		0,7 * 1 * 0,3	m3	0,210	
				RAZEM	0,210

Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami
i remontów

Dariusz Kołodziejczyk

KATOWICE