

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 13/2023/BM

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 4-01 1205-0100	Zerwanie starych tapet 15,00	m2 m2	15,000	15,000
1.2	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit, Pokoj, kuchnia, łazienka 23,60+8,60+4,10 ściany: Pokoj kuchnia, łazienka [(5,5+4,30)*2+(3,3+2,60)*2+(2,10+2,00)*2]*2,55 Stolarka -[(2,20*1,10)+(1,8*1,50)]-(0,8*2,0*3)	m2 m2 m2 m2	127,360 36,300 100,980 - 9,920	127,360
1.3	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem ubytków i nierówności (sfalowań), napraw tynków - ściany.- przyjmujemy 50 % powierzchni 127,360*0,50	m2 m2	63,680	63,680
1.4	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie preparatami gruntującymi np "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 127,360	m2 m2	127,360	127,360
1.5	Kal. własna	Roboty inne: Regulacja okien, wymiana jednej klamki w oknie, Doczyszczanie / umycie grzejniki, Wymiana zamka do skrzynki listowej, dorobienie klucza do korytaza piwnicznego, zakup dwóch breloków zbliżeniowych. Opróżnienie mieszkania i piwnicy z wszystkich pozostawionych 1,0	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Roboty wykończeniowe			
2.1	KNR 4-01 1214-0100	Przygotowanie powierzchni ościeżnic do pomalowania - oczyszczenie, wygładzenie powierzchni itp. 4,0	szt. szt.	4,000	4,000
2.2	KNR 4-01 1212-1400	Dwukrotne malowanie ościeżnic stalowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania p.a. 0,8*2*4	m2 m2	6,400	6,400
2.3	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej Malowanie z dwóch stron 0,9*2,0	m2 m2	1,800	1,800
2.4	KNR-I 19-01 1312-0600	Malowanie dwukrotnie farbą olejną grzejników c.o. 0,6*1,5*3	m2 m2	2,700	2,700
2.5	KNR 4-01 0903-0100	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleina meblowa Pełne - 1 szt., łazienka z małą szybą i kratką wentylacyjną min 220 cm2 - 1 szt. p.a. 2,0	szt. szt.	2,000	2,000
2.6	KNNR 2 0802-0600	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - przyjmuje się 15% powierzchni 127,360*0,15	m2 m2	19,104	19,104
2.7	KNR 13-12 1301-0300	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną z zagruntowaniem powierzchni. 127,360	m2 m2	127,360	127,360
2.8	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek po robotach malarskich 36,300	m2 m2	36,300	36,300
3		Roboty posadzkowe - wymiana paneli AC 4			
3.1	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina Pokoj kuchnia, 23,60+8,60	m2 m2	32,200	32,200
3.2	KNNR 2 1205-0900	Posadzka z paneli podłogowych (klasa min AC4) z folią i podkładem z gąbki Pokoj kuchnia 32,20	m2 m2	32,200	32,200
3.3	KNR 2-02 1113-0800	Montaż listwy przyściennej z łącznikami systemowymi. [(5,5+4,30)*2+(3,3+2,60)*2]-0,8*2	m m	29,800	29,800
3.4	KNR-W 4-01 0415-0800	Wymiana progów w drzwiach (listew progowe - przejściowych). 2,0	szt. szt.	2,000	2,000
4		Roboty instalacyjne - wymiana osprzętu			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.1	KNNR 8 0217-0200	Wymiana wanny stalowej bez obudowy z kompletem przelewowo spustowym 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
4.2	KNR-W 4-02 0224-0300	Wymiana ustępu z miską porcelanową "Kompakt" z deską sedesową. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
4.3	KNNR 8 0118-0800	Wymiana baterii wannowej / prysznicowej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
4.4	KNR-I 0-31 0111-0100	Wymiana - baterie umywalkowe i zlewozmywakowe typu stojącego, średnica nominalna baterii 15 mm Łazienka, Kuchnia 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
4.5	KNR-W 2-15 0314-0600	Dostawa i montaż - Kuchnia elektryczna z płytą ceramiczną - 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
5		Roboty instalacji elektrycznej			
5.1	Kal. własna	Wymiana: gniazdko podwójne z uziemieniem - 16,0 szt., gniazdko hermetyczne z uziemieniem - 3 szt., gniazdko telefoniczne - 1 szt., gniazdko antenowe - 1 szt., łączniki pojedyncze - 3 szt., łączniki grupowe - 1 szt., 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
6		Roboty końcowe			
6.1	Kal. własna	Posprząatanie terenu budowy , wywiezienie materiałów z rozbiórki i odpadowych. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000

Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami
i remontów
Dariusz Kalodziejczyk

KIEROWNIK
administracji terenowej

Bożena Mak